

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

ALZINA ENGINYERS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO AA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN									0,00
SUBCAPÍTULO AA_GEN GENERACIÓN CLIMATIZACIÓN							1,00	0,00	0,00
EWYT040CZP-A2 u	BOMBA DE CALOR DAIKIN EWYT040CZP-A2								
	Bomba calor bloque principal plantas 1 y 2	1					1,00		
	Bomba calor bloque principal plantas 2 y 3	1					1,00		
	Bomba calor bloques A y B (mont. 1, 2, 3 y 4)								
	Bomba calor bloque C (mont. 1 y 2)	1					1,00		
	Bomba calor bloque D (mont. 1 y 2)	1					1,00		
	Bomba calor bloques E y F (mont. 1, 2 y 3)	1					1,00		
	Bomba calor bloques F y G (mont. 1, 2 y 3)	1					1,00		
	Bomba calor bloques H y I (mont. 1, 2, 3 y 4)								
	Bomba calor bloques M y N (mont. 1 y 2)	1					1,00		
	Bomba calor bloques M y N (mont. 3 y 4)	1					1,00		
	Bomba calor bloques J, K y L (mont. 1, 2 y 3)	1					1,00		
	Bomba calor bloques J, K y L (mont. 4, 5 y 6)	1					1,00		
							10,00	0,00	0,00
EWYT050CZP-A2 u	BOMBA DE CALOR DAIKIN EWYT050CZP-A2								
Suministro e instalación de Unidad enfriadora de agua bomba de calor INVERTER de condensación por aire, con modulo hidraulico incorporado (P), marca DAIKIN, modelo EWYT050CZP-A2, con 2 compresores scroll inverter (dos circuitos totalm. independientes), válvula de expansión electrónica y refrigerante R-32, de 50,75 kW de potencia frigorífica nominal (EER 2,985) y 49,84 kW de potencia calorífica nominal (COP 3,235) según EN14511 y condiciones Eurovent.									
Dimensiones - Unidad - Profundidad x Altura x Anchura 2.306 x 1.878 x 814 mm									
Conexión Modbus.									
Incluso conexionado eléctrico e hidráulico, puesta en marcha y pp de accesorios y material necesario para su montaje, conexionado y soportación.									
	Bomba calor bloque principal plantas 1 y 2								
	Bomba calor bloque principal plantas 2 y 3								
	Bomba calor bloques A y B (mont. 1, 2,3 y 4)	1					1,00		
	Bomba calor bloque C (mont. 1 y 2)								
	Bomba calor bloque D (mont. 1 y 2)								
	Bomba calor bloques E y F (mont. 1, 2 y 3)								
	Bomba calor bloques F y G (mont. 1, 2 y 3)								
	Bomba calor bloques H y I (mont. 1, 2, 3 y 4)	1					1,00		
	Bomba calor bloques M y N (mont. 1 y 2)								
	Bomba calor bloques M y N (mont. 3 y 4)								
	Bomba calor bloques J, K y L (mont. 1, 2 y 3)								
	Bomba calor bloques J, K y L (mont. 4, 5 y 6)								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

ALZINA ENGINYERS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							2,00	0,00	0,00
OPTION 218	ud OPCIONAL Recuperación de calor parcial								
	Opcional: Recuperación de calor parcial; incluso resistencia en el evaporador								
	Incluso conexionado, puesta en marcha y pp de accesorios y material necesario para su montaje, conexionado y soportación.								
	Bomba calor bloque principal plantas 1 y 2								
	Bomba calor bloque principal plantas 2 y 3								
	Bomba calor bloques A y B (mont. 1, 2, 3 y 4)								
	Bomba calor bloque C (mont. 1 y 2)								
	Bomba calor bloque D (mont. 1 y 2)								
	Bomba calor bloques E y F (mont. 1, 2 y 3)								
	Bomba calor bloques F y G (mont. 1, 2 y 3)								
	Bomba calor bloques H y I (mont. 1, 2, 3 y 4)								
	Bomba calor bloques M y N (mont. 1 y 2)	1				1,00			
	Bomba calor bloques M y N (mont. 3 y 4)	1				1,00			
	Bomba calor bloques J, K y L (mont. 1, 2 y 3)	1				1,00			
	Bomba calor bloques J, K y L (mont. 4, 5 y 6)	1				1,00			
							4,00	0,00	0,00
EKR SCTMS	ud OPCIONAL Sensor temperatura para configuración maestro/esclavo								
	OPCIONAL Sensor temperatura para configuración maestro/esclavo								
	Incluso cableado y conexionado a y desde sensor y válvula hasta bomba de calor, puesta en marcha y pp de accesorios y material necesario para su montaje, conexionado y soportación.								
	Bomba calor bloque principal plantas 1 y 2	1				1,00			
	Bomba calor bloque principal plantas 2 y 3	1				1,00			
	Bomba calor bloques A y B (mont. 1, 2, 3 y 4)								
	Bomba calor bloque C (mont. 1 y 2)								
	Bomba calor bloque D (mont. 1 y 2)								
	Bomba calor bloques E y F (mont. 1, 2 y 3)	1				1,00			
	Bomba calor bloques F y G (mont. 1, 2 y 3)	1				1,00			
	Bomba calor bloques H y I (mont. 1, 2, 3 y 4)								
	Bomba calor bloques M y N (mont. 1 y 2)	1				1,00			
	Bomba calor bloques M y N (mont. 3 y 4)	1				1,00			
	Bomba calor bloques J, K y L (mont. 1, 2 y 3)	1				1,00			
	Bomba calor bloques J, K y L (mont. 4, 5 y 6)	1				1,00			
							8,00	0,00	0,00

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aguasol

ALZINA ENGINEERS

5 de junio de 2025

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

ALZINA ENGINYERS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
EKRSCDP	ud OPCIONAL Transductor de presión diferencial OPCIONAL EKRSCDP - Transductor de presión diferencial Incluso cableado y conexionado desde transductor y válvula hasta bomba de calor, puesta en marcha y pp de accesorios y material necesario para su montaje, conexionado y soportación.								
	Bomba calor bloque principal plantas 1 y 2	1					1,00		
	Bomba calor bloque principal plantas 2 y 3	1					1,00		
	Bomba calor bloques A y B (mont. 1, 2, 3 y 4)	1					1,00		
	Bomba calor bloque C (mont. 1 y 2)								
	Bomba calor bloque D (mont. 1 y 2)								
	Bomba calor bloques E y F (mont. 1, 2 y 3)	1					1,00		
	Bomba calor bloques F y G (mont. 1, 2 y 3)	1					1,00		
	Bomba calor bloques H y I (mont. 1, 2, 3 y 4)	1					1,00		
	Bomba calor bloques M y N (mont. 1 y 2)	1					1,00		
	Bomba calor bloques M y N (mont. 3 y 4)	1					1,00		
	Bomba calor bloques J, K y L (mont. 1, 2 y 3)	1					1,00		
	Bomba calor bloques J, K y L (mont. 4, 5 y 6)	1					1,00		
							10,00	0,00	0,00
GRUA02	ud SERVICIO DE GRUA PARA COLOCACIÓN DE BOMBA DE CALOR Servicio de grúa móvil para elevación y colocación de la maquinaria en su lugar definitivo de instalación.								
	Bomba calor bloque principal plantas 1 y 2	1					1,00		
	Bomba calor bloque principal plantas 2 y 3	1					1,00		
	Bomba calor bloques A y B (mont. 1, 2, 3 y 4)								
	Bomba calor bloque C (mont. 1 y 2)								
	Bomba calor bloque D (mont. 1 y 2)								
	Bomba calor bloques E y F (mont. 1, 2 y 3)								
	Bomba calor bloques F y G (mont. 1, 2 y 3)								
	Bomba calor bloques H y I (mont. 1, 2, 3 y 4)								
	Bomba calor bloques M y N (mont. 1 y 2)								
	Bomba calor bloques M y N (mont. 3 y 4)								
	Bomba calor bloques J, K y L (mont. 1, 2 y 3)								
	Bomba calor bloques J, K y L (mont. 4, 5 y 6)								
							2,00	0,00	0,00
PSESAA10004	u MANGUITO ANTIVIBRATORIO DN50 Suministro y colocación de Manguito antivibratorio marca SEI de SALVADOR ESCODA. Temperatura -10°C a 105°C, presión máx. de trabajo 10 bar, vacío máx. 400 mm Hg, medidas DN50 2". Bridas de acero galvanizado, hilo metálico de acero al carbono, elastómero de EPDM, refuerzo elastómero de fibra sintética de nylon. Conexiones mediante bridas locas normalizadas s/DIN 2576 (PN 10) y DIN2502 (PN16). Ref. AA10005. Incluso accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

ALZINA ENGINYERS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Bomba calor bloque principal plantas 1 y 2	2				2,00			
	Bomba calor bloque principal plantas 2 y 3	2				2,00			
	Bomba calor bloques A y B (mont. 1, 2, 3 y 4)	2				2,00			
	Bomba calor bloque C (mont. 1 y 2)	2				2,00			
	Bomba calor bloque D (mont. 1 y 2)	2				2,00			
	Bomba calor bloques E y F (mont. 1, 2 y 3)	2				2,00			
	Bomba calor bloques F y G (mont. 1, 2 y 3)	2				2,00			
	Bomba calor bloques H y I (mont. 1, 2, 3 y 4)	2				2,00			
	Bomba calor bloques M y N (mont. 1 y 2)	2				2,00			
	Bomba calor bloques M y N (mont. 3 y 4)	2				2,00			
	Bomba calor bloques J, K y L (mont. 1, 2 y 3)	2				2,00			
	Bomba calor bloques J, K y L (mont. 4, 5 y 6)	2				2,00			
							24,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCAPÍTULO AA_GEN GENERACIÓN CLIMATIZACIÓN.....									
							1,00	0,00	0,00

SUBCAPÍTULO AA.0 REDES DE DISTRIBUCION	1,00	0,00	0,00
--	------	------	------

CzCCLd75

mI TUBERIA COMPUESTA NIRON CLIMA PPR de ø75mm

Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 75 mm y 6,8 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según AENOR. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto (DAP). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL9011 de la serie Niron de ITALSAN.

EDIFICIO TIPO E+F+G

MONTANTE 4

DERIV A BC 1

1,1

4,00

4,40

EDIFICIO TIPO J+K+L

MONTANTE TIPO

DERIV A BOMBAS CALOR

1,1

16,46

18,11

22,51

0,00

0,00

ED75-30

mI COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMERICA D75 e30mm

Suministro y montaje de aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de plástico de diámetro exterior 75 mm 30 mm espesor a base de coquilla de espuma elastomérica flexible (FEF) AF/Armaflex®, con protección antimicrobiana Microban® incorporada y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), factor de resistencia a la difusión del vapor de agua (μ) = 10.000, conductividad térmica (λ) 10°C = 0,034 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0, de espesor 30 mm según RITE para (λ) 10°C = 0,04 W/(m·K), incluso pegado de uniones, parte proporcional de elementos singulares, soportes Armafix AF, y accesorios para su correcta instalación (ref. AF-5-076) o similar equivalente. Incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje, conexionado y soportación.

0,00

0,00

0,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

ALZINA ENGINYERS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
AISD75X50MMC	mI AISLAMIENTO DE ESPUMA ELASTOMERICA D75x50mm + CHAPA DE ALUMINIO								
	Suministro y montaje de aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de plástico de diámetro exterior 75 mm 50 mm espesor a base de coquilla de espuma elastomérica flexible (FEF) AF/Armaflex®, con protección antimicrobiana Microban® incorporada y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), factor de resistencia a la difusión del vapor de agua (μ) = 10.000, conductividad térmica (λ) 10°C = 0,034 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0, de espesor 50 mm según RITE para (λ) 10°C = 0,04 W/(m·K), incluso pegado de uniones, parte proporcional de elementos singulares, soportes Armafix AF, y accesorios para su correcta instalación o similar quivalente. Con capa de plancha de aluminio de protección de 0,6mm para exteriores. Incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje, conexionado y soportación.								
	EDIFICIO TIPO E+F+G								
	MONTANTE 4								
	DERIV A BC 1	1,1	4,00				4,40		
	EDIFICIO TIPO J+K+L								
	MONTANTE TIPO								
	DERIV A BOMBAS CALOR	1,1	16,46				18,11		
							22,51	0,00	0,00
CzCCLd63	mI TUBERIA COMPUESTA NIRON CLIMA PPR de ø63mm								
	Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 63 mm y 5,8 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según AENOR. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4.. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto (DAP). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL6311 de la serie Niron de ITALSAN.								
	EDIFICIO TIPO A+B								
	MONTANTE TIPO								
	MONTANTE 2 A DERIV	1,1	18,00				19,80		
	MONTANTE 3 A DERIV	1,1	4,00				4,40		
	DERIV A BC	1,1	4,00				4,40		
	EDIFICIO TIPO C								
	MONTANTE TIPO								
	MONTANTE 2 A BC	1,1	18,00				19,80		
	EDIFICIO TIPO D								
	MONTANTE 1								
	DERIV A BC	1,1	2,00				2,20		
	EDIFICIO TIPO E+F+G								
	MONTANTE 2								
	MONTANTE 2 A DERIV	1,1	2,00				2,20		
	MONTANTE 5								
	MONTATE 5 A 4	1,1	20,00				22,00		
	MONTANTE 4								
	MONTATE 4 A 3	1,1	20,00				22,00		
	MONTANTE 4								
	MONTATE 3 A DERIV	1,1	2,00				2,20		
	EDIFICIO TIPO H+I								
	MONTANTE TIPO								
	MONTATE 3 A 2	1,1	34,00				37,40		
	MONTATE 2 A 1	1,1	20,00				22,00		
	MONTANTE 1 A BC	1,1	10,00				11,00		
	EDIFICIO TIPO J+K+L								
	MONTANTE TIPO								
	MONTATE 5 A 4	1,1	20,00				22,00		
	MONTATE 4 A 3	1,1	20,00				22,00		
	MONTATE 3 A 2	1,1	20,00				22,00		
	MONTATE 2 A DERIV	1,1	14,00				15,40		
	EDIFICIO TIPO M+N								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

ALZINA ENGINEERS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	MONTANTE 1								
	MONTATE 3 A 2	1,1	26,00			28,60			
	MONTATE 2 A 1	1,1	20,00			22,00			
	MONTANTE 1 A BOMBAS CALOR	1,1	2,00			2,20			
	EDIFICIO PRAL								
	PLANTA TIPO								
	DE DERIV A COLECTOR	1,1	12,00			13,20			
	2 BOMBAS CALOR								
	E+F+G	1,1	12,00			13,20			
	J+K+L	1,1	12,00			13,20			
	PRAL	1,1	12,00			13,20			
							356,40	0,00	0,00
ED63-30	mI COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMERICA D63 e30mm								
	Suministro y montaje de aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de plástico de diámetro exterior 63 mm 30 mm espesor a base de coquilla de espuma elastomérica flexible (FEF) AF/Armaflex®, con protección antimicrobiana Microban® incorporada y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), factor de resistencia a la difusión del vapor de agua (μ) = 10.000, conductividad térmica (λ) 10°C = 0,034 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0, de espesor 30 mm según RITE para (λ) 10°C = 0,04 W/(m·K), incluso pegado de uniones, parte proporcional de elementos singulares, soportes Armafix AF, y accesorios para su correcta instalación (ref. AF-5-054) o similar equivalente. Incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje, conexionado y soportación.								
	EDIFICIO TIPO A+B								
	MONTANTE TIPO								
	MONTANTE 2 A DERIV								
	MONTANTE 3 A DERIV								
	DERIV A BC								
	EDIFICIO TIPO C								
	MONTANTE TIPO								
	MONTANTE 2 A BC								
	EDIFICIO TIPO D								
	MONTANTE 1								
	DERIV A BC								
	EDIFICIO TIPO E+F+G								
	MONTANTE 2								
	MONTANTE 2 A DERIV								
	MONTANTE 5								
	MONTATE 5 A 4								
	MONTANTE 4								
	MONTATE 4 A 3	1,1	20,00			22,00			
	MONTANTE 4								
	MONTATE 3 A DERIV								
	EDIFICIO TIPO H+I								
	MONTANTE TIPO								
	MONTATE 3 A 2								
	MONTATE 2 A 1								
	MONTANTE 1 A BC								
	EDIFICIO TIPO J+K+L								
	MONTANTE TIPO								
	MONTATE 5 A 4								
	MONTATE 4 A 3								
	MONTATE 3 A 2								
	MONTATE 2 A DERIV								
	EDIFICIO TIPO M+N								
	MONTANTE 1								
	MONTATE 3 A 2								
	MONTATE 2 A 1								
	MONTANTE 1 A BOMBAS CALOR								
	EDIFICIO PRAL								
	PLANTA TIPO								
	DE DERIV A COLECTOR	1,1	12,00			13,20			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

ALZINA ENGINEERS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	2 BOMBAS CALOR								
	E+F+G								
	J+K+L								
	PRAL	1,1	12,00			13,20			
							48,40	0,00	0,00
TUBPREAISL63	TUBERIA PREAISLADA NIRON ALL PRO D63 e30mm								
	Suministro y montaje de tubería pre aislada compuesta por tubería interior NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR 9 Serie 4, de diámetro 63 mm y 7,1 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 23,5 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 110 mm y 2,6 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20°C y 95°C y presión nominal PN20. Sistema y Tubería NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto (DAP). Presentación en barras de 6,1 m o 12,2 m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color gris con ref. TNIRFBAIS63 del sistema NIRON de ITAL-SAN.								
	Incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.								
	EDIFICIO TIPO A+B								
	MONTANTE TIPO								
	MONTANTE 2 A DERIV	1,1	18,00			19,80			
	MONTANTE 3 A DERIV	1,1	4,00			4,40			
	DERIV A BC								
	EDIFICIO TIPO C								
	MONTANTE TIPO								
	MONTANTE 2 A BC								
	EDIFICIO TIPO D								
	MONTANTE 1								
	DERIV A BC								
	EDIFICIO TIPO E+F+G								
	MONTANTE 2								
	MONTANTE 2 A DERIV	1,1	2,00			2,20			
	MONTANTE 5								
	MONTATE 5 A 4	1,1	20,00			22,00			
	MONTANTE 4								
	MONTATE 4 A 3								
	MONTANTE 4								
	MONTATE 3 A DERIV	1,1	2,00			2,20			
	EDIFICIO TIPO H+I								
	MONTANTE TIPO								
	MONTATE 3 A 2	1,1	34,00			37,40			
	MONTATE 2 A 1	1,1	20,00			22,00			
	MONTANTE 1 A BC								
	EDIFICIO TIPO J+K+L								
	MONTANTE TIPO								
	MONTATE 5 A 4	1,1	20,00			22,00			
	MONTATE 4 A 3	1,1	20,00			22,00			
	MONTATE 3 A 2	1,1	20,00			22,00			
	MONTATE 2 A DERIV	1,1	14,00			15,40			
	EDIFICIO TIPO M+N								
	MONTANTE 1								
	MONTATE 3 A 2	1,1	26,00			28,60			
	MONTATE 2 A 1	1,1	20,00			22,00			
	MONTANTE 1 A BOMBAS CALOR								
	EDIFICIO PRAL								
	PLANTA TIPO								
	DE DERIV A COLECTOR								
	2 BOMBAS CALOR								
	E+F+G								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

ALZINA ENGINYERS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	J+K+L								
	PRAL								
							242,00	0,00	0,00
AISD63X50MMCAmI	AISLAMIENTO DE ESPUMA ELASTOMERICA D63x50mm + CHAPA DE ALUMINIO								
	Suministro y montaje de aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de plástico de diámetro exterior 63 mm 50 mm espesor a base de coquilla de espuma elastomérica flexible (FEF) AF/Armaflex®, con protección antimicrobiana Microban® incorporada y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), factor de resistencia a la difusión del vapor de agua (μ) = 10.000, conductividad térmica (λ) 10°C = 0,034 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0, de espesor 50 mm según RITE para (λ) 10°C = 0,04 W/(m·K), incluso pegado de uniones, parte proporcional de elementos singulares, soportes Armafix AF, y accesorios para su correcta instalación o similar equivalente. Con capa de plancha de aluminio de protección de 0,6mm para exteriores. Incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje, conexionado y soportación.								
	EDIFICIO TIPO A+B								
	MONTANTE TIPO								
	MONTANTE 2 A DERIV								
	MONTANTE 3 A DERIV								
	DERIV A BC	1,1	4,00				4,40		
	EDIFICIO TIPO C								
	MONTANTE TIPO								
	MONTANTE 2 A BC	1,1	18,00				19,80		
	EDIFICIO TIPO D								
	MONTANTE 1								
	DERIV A BC	1,1	2,00				2,20		
	EDIFICIO TIPO E+F+G								
	MONTANTE 2								
	MONTANTE 2 A DERIV								
	MONTANTE 5								
	MONTATE 5 A 4								
	MONTANTE 4								
	MONTATE 4 A 3								
	MONTANTE 4								
	MONTATE 3 A DERIV								
	EDIFICIO TIPO H+I								
	MONTANTE TIPO								
	MONTATE 3 A 2								
	MONTATE 2 A 1								
	MONTANTE 1 A BC	1,1	10,00				11,00		
	EDIFICIO TIPO J+K+L								
	MONTANTE TIPO								
	MONTATE 5 A 4								
	MONTATE 4 A 3								
	MONTATE 3 A 2								
	MONTATE 2 A DERIV								
	EDIFICIO TIPO M+N								
	MONTANTE 1								
	MONTATE 3 A 2								
	MONTATE 2 A 1								
	MONTANTE 1 A BOMBAS CALOR	1,1	2,00				2,20		
	EDIFICIO PRAL								
	PLANTA TIPO								
	DE DERIV A COLECTOR								
	2 BOMBAS CALOR								
	E+F+G	1,1	12,00				13,20		
	J+K+L	1,1	12,00				13,20		
	PRAL								
							66,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

ALZINA ENGINEERS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE																																																	
CzCCLd50	mI TUBERIA COMPUESTA NIRON CLIMA PPR de ø50mm Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 50 mm y 4,6 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según AENOR. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto (DAP). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL5011 de la serie Niron de ITALSAN. EDIFICIO TIPO D MONTANTE 1 <table><tr><td>PLANTA 1ª A BAJA</td><td>1,1</td><td>6,60</td><td>7,26</td></tr><tr><td>PLANTA BAJA A MONTANTE</td><td>1,1</td><td>8,00</td><td>8,80</td></tr><tr><td>MONTATNE 1 A DERIV</td><td>1,1</td><td>2,00</td><td>2,20</td></tr></table> EDIFICIO TIPO E+F+G MONTANTE 6 <table><tr><td>PLANTA BAJA A MONTANTE</td><td>1,1</td><td>8,00</td><td>8,80</td></tr><tr><td>MONTATE 6 A 5</td><td>1,1</td><td>20,00</td><td>22,00</td></tr></table> EDIFICIO TIPO M+N MONTANTE 1 <table><tr><td>PLANTA 1ª A BAJA</td><td>1,1</td><td>6,60</td><td>7,26</td></tr><tr><td>PLANTA BAJA A MONTANTE</td><td>1,1</td><td>8,00</td><td>8,80</td></tr><tr><td>MONTATNE 1 A DERIV</td><td>1,1</td><td>2,00</td><td>2,20</td></tr></table> EDIFICIO PRAL PLANTA TIPO <table><tr><td>DE HAB7+6+5+4 A HAB7+6+5+4+3</td><td>1,1</td><td>54,00</td><td>59,40</td></tr><tr><td>DE HAB7+6+5+4+3 A DERIV</td><td>1,1</td><td>36,00</td><td>39,60</td></tr><tr><td>Recuperacion BC1+4 SECUNDARIO</td><td>1,2</td><td>12,00</td><td>14,40</td></tr><tr><td>Recuperacion BC1+4 PRIMARIO</td><td>1,2</td><td>8,00</td><td>9,60</td></tr></table>	PLANTA 1ª A BAJA	1,1	6,60	7,26	PLANTA BAJA A MONTANTE	1,1	8,00	8,80	MONTATNE 1 A DERIV	1,1	2,00	2,20	PLANTA BAJA A MONTANTE	1,1	8,00	8,80	MONTATE 6 A 5	1,1	20,00	22,00	PLANTA 1ª A BAJA	1,1	6,60	7,26	PLANTA BAJA A MONTANTE	1,1	8,00	8,80	MONTATNE 1 A DERIV	1,1	2,00	2,20	DE HAB7+6+5+4 A HAB7+6+5+4+3	1,1	54,00	59,40	DE HAB7+6+5+4+3 A DERIV	1,1	36,00	39,60	Recuperacion BC1+4 SECUNDARIO	1,2	12,00	14,40	Recuperacion BC1+4 PRIMARIO	1,2	8,00	9,60							190,32	0,00	0,00
PLANTA 1ª A BAJA	1,1	6,60	7,26																																																							
PLANTA BAJA A MONTANTE	1,1	8,00	8,80																																																							
MONTATNE 1 A DERIV	1,1	2,00	2,20																																																							
PLANTA BAJA A MONTANTE	1,1	8,00	8,80																																																							
MONTATE 6 A 5	1,1	20,00	22,00																																																							
PLANTA 1ª A BAJA	1,1	6,60	7,26																																																							
PLANTA BAJA A MONTANTE	1,1	8,00	8,80																																																							
MONTATNE 1 A DERIV	1,1	2,00	2,20																																																							
DE HAB7+6+5+4 A HAB7+6+5+4+3	1,1	54,00	59,40																																																							
DE HAB7+6+5+4+3 A DERIV	1,1	36,00	39,60																																																							
Recuperacion BC1+4 SECUNDARIO	1,2	12,00	14,40																																																							
Recuperacion BC1+4 PRIMARIO	1,2	8,00	9,60																																																							
ED50-30	mI COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMERICA D50 e30mm Suministro y montaje de aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de plástico de diámetro exterior 50 mm 30 mm espesor a base de coquilla de espuma elastomérica flexible (FEF) AF/Armaflex®, con protección antimicrobiana Microban® incorporada y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), factor de resistencia a la difusión del vapor de agua (μ) = 10.000, conductividad térmica (λ) 10°C = 0,034 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0, de espesor 30 mm según RITE para (λ) 10°C = 0,04 W/(m·K), incluso pegado de uniones, parte proporcional de elementos singulares, soportes Armafix AF, y accesorios para su correcta instalación (ref. AF-5-054) o similar equivalente. Incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje, conexionado y soportación. EDIFICIO TIPO D MONTANTE 1 <table><tr><td>PLANTA 1ª A BAJA</td><td>1,1</td><td>6,60</td><td>7,26</td></tr><tr><td>PLANTA BAJA A MONTANTE</td><td>1,1</td><td>8,00</td><td>8,80</td></tr><tr><td>MONTATNE 1 A DERIV</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> EDIFICIO TIPO E+F+G MONTANTE 6 <table><tr><td>PLANTA BAJA A MONTANTE</td><td>1,1</td><td>8,00</td><td>8,80</td></tr><tr><td>MONTATE 6 A 5</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> EDIFICIO TIPO M+N MONTANTE 1 <table><tr><td>PLANTA 1ª A BAJA</td><td>1,1</td><td>6,60</td><td>7,26</td></tr><tr><td>PLANTA BAJA A MONTANTE</td><td>1,1</td><td>8,00</td><td>8,80</td></tr><tr><td>MONTATNE 1 A DERIV</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> EDIFICIO PRAL PLANTA TIPO <table><tr><td>DE HAB7+6+5+4 A HAB7+6+5+4+3</td><td>1,1</td><td>54,00</td><td>59,40</td></tr><tr><td>DE HAB7+6+5+4+3 A DERIV</td><td>1,1</td><td>36,00</td><td>39,60</td></tr></table>	PLANTA 1ª A BAJA	1,1	6,60	7,26	PLANTA BAJA A MONTANTE	1,1	8,00	8,80	MONTATNE 1 A DERIV				PLANTA BAJA A MONTANTE	1,1	8,00	8,80	MONTATE 6 A 5				PLANTA 1ª A BAJA	1,1	6,60	7,26	PLANTA BAJA A MONTANTE	1,1	8,00	8,80	MONTATNE 1 A DERIV				DE HAB7+6+5+4 A HAB7+6+5+4+3	1,1	54,00	59,40	DE HAB7+6+5+4+3 A DERIV	1,1	36,00	39,60																	
PLANTA 1ª A BAJA	1,1	6,60	7,26																																																							
PLANTA BAJA A MONTANTE	1,1	8,00	8,80																																																							
MONTATNE 1 A DERIV																																																										
PLANTA BAJA A MONTANTE	1,1	8,00	8,80																																																							
MONTATE 6 A 5																																																										
PLANTA 1ª A BAJA	1,1	6,60	7,26																																																							
PLANTA BAJA A MONTANTE	1,1	8,00	8,80																																																							
MONTATNE 1 A DERIV																																																										
DE HAB7+6+5+4 A HAB7+6+5+4+3	1,1	54,00	59,40																																																							
DE HAB7+6+5+4+3 A DERIV	1,1	36,00	39,60																																																							

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

ALZINA ENGINEERS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Recuperacion BC1+4 SECUNDARIO	1,2	10,00			12,00			
	Recuperacion BC1+4 PRIMARIO	1,2	6,00			7,20			
							159,12	0,00	0,00
ED50-50C	mI COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMERICA D50 e50mm +CHAPA ALUMINIO								
	Suministro y montaje de aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de plástico de diámetro exterior 50 mm 50 mm espesor a base de coquilla de espuma elastomérica flexible (FEF) AF/Armaflex®, con protección antimicrobiana Microban® incorporada y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), factor de resistencia a la difusión del vapor de agua (μ) = 10.000, conductividad térmica (λ) 10°C = 0,034 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0, de espesor 50 mm según RITE para (λ) 10°C = 0,04 W/(m·K), incluso pegado de uniones, parte proporcional de elementos singulares, soportes Armafix AF, y accesorios para su correcta instalación o similar equivalente. Incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje, conexionado y soportación. Con capa de plancha de aluminio de protección de 0,6mm para exteriores. Incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje, conexionado y soportación.								
	Recuperacion BC1+4 SECUNDARIO	1,2	2,00			2,40			
	Recuperacion BC1+4 PRIMARIO	1,2	2,00			2,40			
							4,80	0,00	0,00
TUBPREAISL50	TUBERIA PREAISLADA NIRON ALL PRO D50 e30mm								
	Suministro e instalación de tubería pre aislada compuesta por tubería interior NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR 9 Serie 4, de diámetro 50 mm y 5,6 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 30 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 110 mm y 2,6 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20°C y 95°C y presión nominal PN20. Sistema y Tubería NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto (DAP). Presentación en barras de 6,1 m o 12,2 m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color gris con ref. TNIRFBAIS50 del sistema NIRON de ITALSAN.								
	Incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.								
	EDIFICIO TIPO D								
	MONTANTE 1								
	PLANTA 1ª A BAJA								
	PLANTA BAJA A MONTANTE	1,1	2,00			2,20			
	MONTATNE 1 A DERIV								
	EDIFICIO TIPO E+F+G								
	MONTANTE 6								
	PLANTA BAJA A MONTANTE	1,1	20,00			22,00			
	MONTATE 6 A 5								
	EDIFICIO TIPO M+N								
	MONTANTE 1								
	PLANTA 1ª A BAJA								
	PLANTA BAJA A MONTANTE	1,1	2,00			2,20			
	MONTATNE 1 A DERIV								
	EDIFICIO PRAL								
	PLANTA TIPO								
	DE HAB7+6+5+4 A HAB7+6+5+4+3								
	DE HAB7+6+5+4+3 A DERIV								
							26,40	0,00	0,00
PPRF73D32	m TUBERIA PPR COMPUESTA FIBER BLUE PIPE de 40x4,5								
	Suministro e instalación de tubería de polipropileno multicapa con fiber glass, de diámetro 40x4,5mm, de la marca ITALSAN, tipo NIRON FIBER BLUE PIPE PPR RP/PPR+FV/PPR RP SDR 9 Serie 4, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.								
	Tubería conexión	1,1	35,00			38,50			
	intercambiador-acumulador parte ACS								
							38,50	0,00	0,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

ALZINA ENGINYERS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CzCCLd40	mI TUBERIA COMPUESTA NIRON CLIMA PPR de ø40mm Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 40 mm y 4,6 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según AENOR. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto (DAP). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL5011 de la serie Niron de ITALSAN.								
	EDIFICIO TIPO A+B								
	MONTANTE TIPO								
	PLANTA 1ª A BAJA	1,1	26,40				29,04		
	PLANTA BAJA A MONTANTE	1,1	32,00				35,20		
	MONTATE 1 A 2	1,1	20,00				22,00		
	MONTATE 4 A 3	1,1	20,00				22,00		
	EDIFICIO TIPO C								
	MONTANTE TIPO								
	PLANTA 1ª A BAJA	1,1	13,20				14,52		
	PLANTA BAJA A MONTANTE	1,1	16,00				17,60		
	MONTATE 1 A 2	1,1	20,00				22,00		
	EDIFICIO TIPO D								
	MONTANTE 2								
	PLANTA 1ª A BAJA	1,1	6,60				7,26		
	PLANTA BAJA A MONTANTE	1,1	8,00				8,80		
	MONTATE 2 A 1	1,1	20,00				22,00		
	MONTANTE 1								
	PLANTA 2ª A 1ª	1,1	6,60				7,26		
	EDIFICIO TIPO E+F+G								
	MONTANTE 1								
	PLANTA 1ª A BAJA	1,1	6,60				7,26		
	PLANTA BAJA A MONTANTE	1,1	8,00				8,80		
	MONTATE 1 A 2	1,1	20,00				22,00		
	MONTANTE 2								
	PLANTA 1ª A BAJA	1,1	6,60				7,26		
	PLANTA BAJA A MONTANTE	1,1	8,00				8,80		
	MONTANTE 6								
	PLANTA 1ª A BAJA	1,1	6,60				7,26		
	MONTANTE 5								
	PLANTA 1ª A BAJA	1,1	6,60				7,26		
	PLANTA BAJA A MONTANTE	1,1	8,00				8,80		
	MONTANTE 4								
	PLANTA 1ª A BAJA	1,1	6,60				7,26		
	PLANTA BAJA A MONTANTE	1,1	8,00				8,80		
	MONTANTE 4								
	PLANTA 1ª A BAJA	1,1	6,60				7,26		
	PLANTA BAJA A MONTANTE	1,1	8,00				8,80		
	EDIFICIO TIPO H+I								
	MONTANTE TIPO								
	PLANTA 1ª A BAJA	1,1	26,40				29,04		
	PLANTA BAJA A MONTANTE	1,1	32,00				35,20		
	MONTATE 4 A 3	1,1	20,00				22,00		
	EDIFICIO TIPO J+K+L								
	MONTANTE TIPO								
	PLANTA 1ª A BAJA	1,1	26,40				29,04		
	PLANTA BAJA A MONTANTE	1,1	32,00				35,20		
	MONTATE 6 A 5	1,1	20,00				22,00		
	MONTATE 1 A DERIV	1,1	6,00				6,60		
	EDIFICIO TIPO M+N								
	MONTANTE TIPO								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

ALZINA ENGINEERS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	PLANTA 1ª A BAJA	1,1	19,80			21,78			
	PLANTA BAJA A MONTANTE	1,1	24,00			26,40			
	MONTANTE 1								
	PLANTA 2ª A 1ª	1,1	6,60			7,26			
	MONTATE 4 A 3	1,1	20,00			22,00			
	EDIFICIO PRAL								
	PLANTA TIPO								
	DE HAB7+6+5 A HAB7+6+5+4	1,1	54,00			59,40			
	Recuperacion BC1+2	1,1	22,00			24,20			
	Recuperacion BC3+4	1,1	22,00			24,20			
							681,56	0,00	0,00
ED40-30	mI COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMERICA D40 e30mm								
	Suministro y montaje de aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de plástico de diámetro exterior 40 mm 30 mm espesor a base de coquilla de espuma elastomérica flexible (FEF) AF/Armaflex®, con protección antimicrobiana Microban® incorporada y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), factor de resistencia a la difusión del vapor de agua (μ) = 10.000, conductividad térmica (λ) 10°C = 0,034 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0, de espesor 30 mm según RITE para (λ) 10°C = 0,04 W/(m·K), incluso pegado de uniones, parte proporcional de elementos singulares, soportes Armafix AF, y accesorios para su correcta instalación (ref. AF-5-054) o similar equivalente. Incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje, conexionado y soportación.								
	EDIFICIO TIPO A+B								
	MONTANTE TIPO								
	PLANTA 1ª A BAJA	1,1	26,40			29,04			
	PLANTA BAJA A MONTANTE	1,1	32,00			35,20			
	MONTATE 1 A 2								
	MONTATE 4 A 3								
	EDIFICIO TIPO C								
	MONTANTE TIPO								
	PLANTA 1ª A BAJA	1,1	13,20			14,52			
	PLANTA BAJA A MONTANTE	1,1	16,00			17,60			
	MONTATE 1 A 2								
	EDIFICIO TIPO D								
	MONTANTE 2								
	PLANTA 1ª A BAJA	1,1	6,60			7,26			
	PLANTA BAJA A MONTANTE	1,1	8,00			8,80			
	MONTATE 2 A 1								
	MONTANTE 1								
	PLANTA 2ª A 1ª	1,1	6,60			7,26			
	EDIFICIO TIPO E+F+G								
	MONTANTE 1								
	PLANTA 1ª A BAJA	1,1	6,60			7,26			
	PLANTA BAJA A MONTANTE	1,1	8,00			8,80			
	MONTATE 1 A 2								
	MONTANTE 2								
	PLANTA 1ª A BAJA	1,1	6,60			7,26			
	PLANTA BAJA A MONTANTE	1,1	8,00			8,80			
	MONTANTE 6								
	PLANTA 1ª A BAJA	1,1	6,60			7,26			
	MONTANTE 5								
	PLANTA 1ª A BAJA	1,1	6,60			7,26			
	PLANTA BAJA A MONTANTE	1,1	8,00			8,80			
	MONTANTE 4								
	PLANTA 1ª A BAJA	1,1	6,60			7,26			
	PLANTA BAJA A MONTANTE	1,1	8,00			8,80			
	MONTANTE 4								
	PLANTA 1ª A BAJA	1,1	6,60			7,26			
	PLANTA BAJA A MONTANTE	1,1	8,00			8,80			
	EDIFICIO TIPO H+I								
	MONTANTE TIPO								
	PLANTA 1ª A BAJA	1,1	26,40			29,04			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

ALZINA ENGINEERS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	PLANTA BAJA A MONTANTE	1,1	32,00			35,20			
	MONTATE 4 A 3								
	EDIFICIO TIPO J+K+L								
	MONTANTE TIPO								
	PLANTA 1ª A BAJA	1,1	26,40			29,04			
	PLANTA BAJA A MONTANTE	1,1	32,00			35,20			
	MONTATE 6 A 5								
	MONTATE 1 A DERIV								
	EDIFICIO TIPO M+N								
	MONTANTE TIPO								
	PLANTA 1ª A BAJA	1,1	19,80			21,78			
	PLANTA BAJA A MONTANTE	1,1	24,00			26,40			
	MONTANTE 1								
	PLANTA 2ª A 1ª	1,1	6,60			7,26			
	MONTATE 4 A 3								
	EDIFICIO PRAL								
	PLANTA TIPO								
	DE HAB7+6+5 A HAB7+6+5+4	1,1	54,00			59,40			
	Recuperacion BC1+2	1,1	20,00			22,00			
	Recuperacion BC3+4	1,1	20,00			22,00			
	Tubería conexión	1,1	22,00			24,20			
	intercambiador-acumulador parte ACS								
							518,76	0,00	0,00
ED40-50C	mI COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMERICA D40 e50mm +CHAPA ALUMINIO								
	Suministro y montaje de aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de plástico de diámetro exterior 40 mm 50 mm espesor a base de coquilla de espuma elastomérica flexible (FEF) AF/Armaflex®, con protección antimicrobiana Microban® incorporada y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), factor de resistencia a la difusión del vapor de agua (μ) = 10.000, conductividad térmica (λ) 10°C = 0,034 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0, de espesor 50 mm según RITE para (λ) 10°C = 0,04 W/(m·K), incluso pegado de uniones, parte proporcional de elementos singulares, soportes Armafix AF, y accesorios para su correcta instalación o similar equivalente. Incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje, conexionado y soportación. Con capa de plancha de aluminio de protección de 0,6mm para exteriores. Incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje, conexionado y soportación.								
	Recuperacion BC1+2	1,1	2,00			2,20			
	Recuperacion BC3+4	1,1	2,00			2,20			
	Tubería conexión	1,1	13,00			14,30			
	intercambiador-acumulador parte ACS								
							18,70	0,00	0,00
TUBPREAISL40	TUBERIA PREAISLADA NIRON ALL PRO D40 e30mm								
	Suministro y montaje de tubería pre aislada compuesta por tubería interior NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+PV / (1/4)PPR, SDR 9 Serie 4, de diámetro 40 mm y 4,5 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 25 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 90 mm y 2,4 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20°C y 95°C y presión nominal PN20. Sistema y Tubería NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto (DAP). Presentación en barras de 6,1 m o 12,2 m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color gris con ref. TNIRFBAIS40 del sistema NIRON de ITALSAN.								
	Incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.								
	EDIFICIO TIPO A+B								
	MONTANTE TIPO								
	PLANTA 1ª A BAJA								
	PLANTA BAJA A MONTANTE								
	MONTATE 1 A 2	1,1	20,00			22,00			
	MONTATE 4 A 3	1,1	20,00			22,00			
	EDIFICIO TIPO C								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

ALZINA ENGINYERS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	MONTANTE TIPO								
	PLANTA 1ª A BAJA								
	PLANTA BAJA A MONTANTE								
	MONTATE 1 A 2	1,1	20,00			22,00			
	EDIFICIO TIPO D								
	MONTANTE 2								
	PLANTA 1ª A BAJA								
	PLANTA BAJA A MONTANTE								
	MONTATE 2 A 1	1,1	20,00			22,00			
	MONTANTE 1								
	PLANTA 2ª A 1ª								
	EDIFICIO TIPO E+F+G								
	MONTANTE 1								
	PLANTA 1ª A BAJA								
	PLANTA BAJA A MONTANTE								
	MONTATE 1 A 2	1,1	20,00			22,00			
	MONTANTE 2								
	PLANTA 1ª A BAJA								
	PLANTA BAJA A MONTANTE								
	MONTANTE 6								
	PLANTA 1ª A BAJA								
	MONTANTE 5								
	PLANTA 1ª A BAJA								
	PLANTA BAJA A MONTANTE								
	MONTANTE 4								
	PLANTA 1ª A BAJA								
	PLANTA BAJA A MONTANTE								
	MONTANTE 4								
	PLANTA 1ª A BAJA								
	PLANTA BAJA A MONTANTE								
	EDIFICIO TIPO H+I								
	MONTANTE TIPO								
	PLANTA 1ª A BAJA								
	PLANTA BAJA A MONTANTE								
	MONTATE 4 A 3	1,1	20,00			22,00			
	EDIFICIO TIPO J+K+L								
	MONTANTE TIPO								
	PLANTA 1ª A BAJA								
	PLANTA BAJA A MONTANTE								
	MONTATE 6 A 5	1,1	20,00			22,00			
	MONTATE 1 A DERIV	1,1	6,00			6,60			
	EDIFICIO TIPO M+N								
	MONTANTE TIPO								
	PLANTA 1ª A BAJA								
	PLANTA BAJA A MONTANTE								
	MONTANTE 1								
	PLANTA 2ª A 1ª								
	MONTATE 4 A 3	1,1	20,00			22,00			
	EDIFICIO PRAL								
	PLANTA TIPO								
	DE HAB7+6+5 A HAB7+6+5+4								
							182,60	0,00	0,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

ALZINA ENGINYERS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
AISD40X35MM	m AISLAMIENTO DE ESPUMA ELASTOMERICA D40x35mm Suministro y montaje de aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de plástico de diámetro exterior 40 mm 35 mm espesor a base de coquilla de espuma elastomérica flexible (FEF) AF/Armaflex®, con protección antimicrobiana Microban® incorporada y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), factor de resistencia a la difusión del vapor de agua (μ) = 10.000, conductividad térmica (λ) 10°C = 0,034 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0, de espesor 35 mm según RITE para (λ) 10°C = 0,04 W/(m·K), incluso pegado de uniones, parte proporcional de elementos singulares, soportes Armafix AF, y accesorios para su correcta instalación (ref. AF-6-042) o similar equivalente. Incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje, conexionado y soportación.	17,6				17,60			
							17,60	0,00	0,00
PPRF73D25	m TUBERIA PPR COMPUESTA FIBER BLUE PIPE de 32x3,6 Suministro e instalación de tubería de polipropileno multicapa con fiber glass, de diámetro 32x3,6mm, de la marca ITALSAN, tipo NIRON FIBER BLUE PIPE PPR RP/PPR+FV/PPR RP SDR 9 Serie 4, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje. EDIFICIO TIPO A+B MONTANTE TIPO PLANTA 3ª A 2ª 1,1 26,40 29,04 PLANTA 2ª A 1ª 1,1 26,40 29,04 EDIFICIO TIPO C MONTANTE TIPO PLANTA 3ª A 2ª 1,1 13,20 14,52 PLANTA 2ª A 1ª 1,1 13,20 14,52 EDIFICIO TIPO D MONTANTE 2 PLANTA 3ª A 2ª 1,1 6,60 7,26 PLANTA 2ª A 1ª 1,1 6,60 7,26 MONTANTE 1 PLANTA 3ª A 2ª 1,1 6,60 7,26 EDIFICIO TIPO E+F+G MONTANTE 1 PLANTA 3ª A 2ª 1,1 6,60 7,26 PLANTA 2ª A 1ª 1,1 6,60 7,26 MONTANTE 2 PLANTA 3ª A 2ª 1,1 6,60 7,26 PLANTA 2ª A 1ª 1,1 6,60 7,26 MONTANTE 6 PLANTA 3ª A 2ª 1,1 6,60 7,26 PLANTA 2ª A 1ª 1,1 6,60 7,26 MONTANTE 5 PLANTA 3ª A 2ª 1,1 6,60 7,26 PLANTA 2ª A 1ª 1,1 6,60 7,26 MONTANTE 4 PLANTA 3ª A 2ª 1,1 6,60 7,26 PLANTA 2ª A 1ª 1,1 6,60 7,26 MONTANTE 4 PLANTA 3ª A 2ª 1,1 6,60 7,26 PLANTA 2ª A 1ª 1,1 6,60 7,26 EDIFICIO TIPO H+I MONTANTE TIPO PLANTA 3ª A 2ª 1,1 26,40 29,04 PLANTA 2ª A 1ª 1,1 26,40 29,04 EDIFICIO TIPO J+K+L MONTANTE TIPO PLANTA 3ª A 2ª 1,1 26,40 29,04 PLANTA 2ª A 1ª 1,1 26,40 29,04 EDIFICIO TIPO M+N MONTANTE TIPO PLANTA 3ª A 2ª 1,1 19,80 21,78 PLANTA 2ª A 1ª 1,1 19,80 21,78								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

ALZINA ENGINEERS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	MONTANTE 1								
	PLANTA 3ª A 2ª	1,1	6,60			7,26			
	EDIFICIO PRAL								
	PLANTA TIPO								
	DE HAB7 A HAB7+6	1,1	75,00			82,50			
	DE HAB7+6 A HAB7+6+5	1,1	6,00			6,60			
	DE HAB1 A DERIV	1,1	42,00			46,20			
	Recuperacion BC1 a 4	1,1	10,00			11,00			
							509,30	0,00	0,00
ED32-30	mI COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMERICA D32 e30mm								
	Suministro y montaje de aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de plástico de diámetro exterior 32 mm 30 mm espesor a base de coquilla de espuma elastomérica flexible (FEF) AF/Armaflex®, con protección antimicrobiana Microban® incorporada y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), factor de resistencia a la difusión del vapor de agua (μ) = 10.000, conductividad térmica (λ) 10°C = 0,034 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0, de espesor 30 mm según RITE para (λ) 10°C = 0,04 W/(m·K), incluso pegado de uniones, parte proporcional de elementos singulares, soportes Armafix AF, y accesorios para su correcta instalación (ref. AF-5-054) o similar equivalente. Incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje, conexionado y soportación.								
	EDIFICIO TIPO A+B								
	MONTANTE TIPO								
	PLANTA 3ª A 2ª	1,1	26,40			29,04			
	PLANTA 2ª A 1ª	1,1	26,40			29,04			
	EDIFICIO TIPO C								
	MONTANTE TIPO								
	PLANTA 3ª A 2ª	1,1	13,20			14,52			
	PLANTA 2ª A 1ª	1,1	13,20			14,52			
	EDIFICIO TIPO D								
	MONTANTE 2								
	PLANTA 3ª A 2ª	1,1	6,60			7,26			
	PLANTA 2ª A 1ª	1,1	6,60			7,26			
	MONTANTE 1								
	PLANTA 3ª A 2ª	1,1	6,60			7,26			
	EDIFICIO TIPO E+F+G								
	MONTANTE 1								
	PLANTA 3ª A 2ª	1,1	6,60			7,26			
	PLANTA 2ª A 1ª	1,1	6,60			7,26			
	MONTANTE 2								
	PLANTA 3ª A 2ª	1,1	6,60			7,26			
	PLANTA 2ª A 1ª	1,1	6,60			7,26			
	MONTANTE 6								
	PLANTA 3ª A 2ª	1,1	6,60			7,26			
	PLANTA 2ª A 1ª	1,1	6,60			7,26			
	MONTANTE 5								
	PLANTA 3ª A 2ª	1,1	6,60			7,26			
	PLANTA 2ª A 1ª	1,1	6,60			7,26			
	MONTANTE 4								
	PLANTA 3ª A 2ª	1,1	6,60			7,26			
	PLANTA 2ª A 1ª	1,1	6,60			7,26			
	MONTANTE 4								
	PLANTA 3ª A 2ª	1,1	6,60			7,26			
	PLANTA 2ª A 1ª	1,1	6,60			7,26			
	EDIFICIO TIPO H+I								
	MONTANTE TIPO								
	PLANTA 3ª A 2ª	1,1	26,40			29,04			
	PLANTA 2ª A 1ª	1,1	26,40			29,04			
	EDIFICIO TIPO J+K+L								
	MONTANTE TIPO								
	PLANTA 3ª A 2ª	1,1	26,40			29,04			
	PLANTA 2ª A 1ª	1,1	26,40			29,04			
	EDIFICIO TIPO M+N								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

ALZINA ENGINEERS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	MONTANTE TIPO								
	PLANTA 3ª A 2ª	1,1	19,80			21,78			
	PLANTA 2ª A 1ª	1,1	19,80			21,78			
	MONTANTE 1								
	PLANTA 3ª A 2ª	1,1	6,60			7,26			
	EDIFICIO PRAL								
	PLANTA TIPO								
	DE HAB7 A HAB7+6	1,1	75,00			82,50			
	DE HAB7+6 A HAB7+6+5	1,1	6,00			6,60			
	DE HAB1 A DERIV	1,1	42,00			46,20			
	Recuperacion BC1 a 4	1,1	4,00			4,40			
							502,70	0,00	0,00
ED32-50C	mI COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMERICA D32 e50mm +CHAPA ALUMINIO								
	Suministro y montaje de aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de plástico de diámetro exterior 32 mm 50 mm espesor a base de coquilla de espuma elastomérica flexible (FEF) AF/Armaflex®, con protección antimicrobiana Microban® incorporada y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), factor de resistencia a la difusión del vapor de agua (μ) = 10.000, conductividad térmica (λ) 10°C = 0,034 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0, de espesor 50 mm según RITE para (λ) 10°C = 0,04 W/(m·K), incluso pegado de uniones, parte proporcional de elementos singulares, soportes Armafix AF, y accesorios para su correcta instalación o similar equivalente. Incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje, conexionado y soportación. Con capa de plancha de aluminio de protección de 0,6mm para exteriores. Incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje, conexionado y soportación.								
	Recuperacion BC1 a 4	1,1	6,00			6,60			
							6,60	0,00	0,00
TP 32-902	u Bomba GRUNDFOS TP 32-90/2								
	Desmontaje, almacenamiento y vuelta a montar de bomba circuladora electronica, con cuerpo hidráulico e impulsor de fundición, marca GRUNDFOS, modelo TP 32-90/2 A-O-A-BQQE-DW1 con grado de protección IP55, diametro conexiones DN32. PN16, Tª máxima=120°C. Incluye aislamiento de cuerpo mediante espuma elastomérica de 30 mm de espesor según RITE. Incluso reducción de tubería a diametro nominal de conexiones de bomba, puente manométrico D60mm P=0-4 bar glicerina, y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujección.								
	BOMBA RECUPERACIÓN CALOR BLOQUES J, K y L	2				2,00			
	BOMBA RECUPERACIÓN CALOR BLOQUES M y N	2				2,00			
							4,00	0,00	0,00
TP 32-1202	u Bomba GRUNDFOS TP 32-120/2								
	Desmontaje, almacenamiento y vuelta a montar de bomba circuladora electronica, con cuerpo hidráulico e impulsor de fundición, marca GRUNDFOS, modelo TP 32-120/2 A-F-A-BQQE-DW1 con grado de protección IP55, diametro conexiones DN32. PN16, Tª máxima=120°C. Incluye aislamiento de cuerpo mediante espuma elastomérica de 30 mm de espesor según RITE. Incluso reducción de tubería a diametro nominal de conexiones de bomba, puente manométrico D60mm P=0-4 bar glicerina, y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujección.								
	BOMBA SECUNDARIO RECUPERACIÓN CALOR	1				1,00			
							1,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

ALZINA ENGINYERS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
INTERUFP3472	u INTERCAMBIADOR DE PLACAS RECUPERACIÓN DE CALOR Suministro e instalación de intercambiador de placas desmontables Marca Sedical Modelo UFP-34 / 72 H - IG - PN16, bastidor ST 52.3 / calidad 8.8, 72 placas de acero inoxidable AISI 316 de 0,5 mm de espesor, juntas Nitrilo HT, temperatura máxima 100°C, conexiones DN65, Largo, alto, ancho y peso del bastidor 520 mm/ 748 mm/ 200 mm/ 90 kg Superficie intercambio efectiva = 5,88 m2 Agrupamiento = 1x35/1x36 Coef. global de transmisión (servicio / limpio) = 1734,9 / 5179 W/m²x°K Sobredimensionamiento: 198% Potencia de intercambio = 33,4 kWt Lado calor Tª entrada =45°C Tª salida = 40°C Lado frío Tª entrada=38°C Tª salida = 40°C Incluso pp de accesorios y elementos para conexión y soportación.								
	I2 CALDERAS	1				1,00			
							1,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

ALZINA ENGINYERS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
DEP-06 ACS	u DEPOSITO ACUMULACIÓN ACS LAPESA Mod. MVV2000RB (2.000L) Suministro y montaje de depósito acumulador industrial de gran capacidad, MARCA LAPESA, para acumulación de ACS. Serie MASTER-VITRIFICADO 850°C. Modelo MVV-2000RB, de 2000 litros de capacidad, con resistencia eléctrica de 6kW. . Construido en acero al carbono y protegido interiormente con tratamiento inorgánico VITRIFICADO a 850°C según DIN 4753-3 y certificación de calidad alimentaria a 120°C. . Sistema de ensamblaje mediante procedimientos semiautomáticos con soldadura interior, asegurando una protección extra frente a la corrosión al evitar irregularidades en los cordones de soldadura, faltas de penetración en las uniones, solapes de material o intersticios en la cara interna del depósito. . Manguitos con rosca externa asegurando que la cara interior del manguito que está en contacto con el A.C.S. queda totalmente protegida. . Temperatura máxima admisible 90°C en continuo. . Presión de trabajo máxima 8 Kg/cm2 en circuito A.C.S (opcional 10 bar). . Incorpora 2 bocas de hombre con paso DN400 para acceder al interior del depósito, una lateral y otra superior, que permite además ver el interior del depósito sin necesidad de ser vaciado. . Bocas de hombre aisladas de serie, con poliuretano inyectado en molde. . Acabado exterior mediante espuma de poliuretano compacto inyectado en molde con control permanente de celda, evitando condensaciones en el cuerpo del acumulador y minimizando pérdidas térmicas. Espesor de aislamiento 80mm con densidad 45Kg/m3 y coeficiente de transmisión térmica 0,025 W/mK. . Pérdidas caloríficas inferiores a las exigencias citadas en la DIN 4753/8 (Wh/24). . Pérdidas estáticas y clasificación energética según tabla adjunta. . Incluye equipo de protección catódica "Lapesa-Correx UP", específico para depósitos VITRIFICADOS a 850°C, libre de mantenimiento, compuesto por ánodo permanente en titanio platinado + potencióstato regulador. . Puede incorporarse forro acolchado en PVC, color gris, con semi-tapas superiores, y tapa lateral para boca de hombre (montaje no incluido) . Con Certificado según Directiva 2014/68/UE y 5 años de Garantía. Dimensiones: D: Diámetro exterior: 1360 mm H: Altura total: 2280 mm Diagonal: 2655 mm Conexiones: Conexion lateral: 4" GAS/H Conexion resistencia eléctrica: 2" GAS/H Conexion superior: 2" GAS/H Conexion desagüe: 1 1/2" GAS/M Conexion sensores: 1/2" GAS/H Peso en vacío: 353 KG Totalmente instalado, probado y funcionando.								
	SECUNDARIO ACS	1					1,00		
	RECUPERACIÓN DE CALOR								
								1,00	0,00
									0,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

ALZINA ENGINEERS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
DEPINERC200	DEPOSITO DE INERCIA 200 l PARA EXTERIORES TOMAS 2"								
	Suministro e instalación de Depósito de inercia Depósito de inercia de 200 litros marca SUICALSA modelo DIB020AC04RG para almacenamiento de agua caliente o fría procedente de la bomba de calor, con la función de limitar el número de encendidos y apagados de dicha bomba cuando se producen rápidas variaciones de temperatura. V=100l								
	Los depósitos de inercia están contruïdos en acero al carbono ST-37-2, y pintados exteriormente con imprimación antioxidante.								
	APLICACIÓN								
	Acumulación de agua fría / caliente en sistemas con bomba de calor.								
	AISLAMIENTO								
	Aislamiento de poliuretano expandido rígido de conductividad térmica 0,023 W/m²K.								
	Terminación exterior en funda skay de color gris.								
	Los acumuladores cumplen los criterios de diseño ecológico según Reglamento 814/2013 y de etiquetado energético según Reglamento 812/2013.								
	Capacidad total: 200L								
	Presión máxima de trabajo: 4 bar								
	Temperatura máxima de trabajo: -10/85 °C								
	Conexiones laterales: 2"H (FABRICACION ESPECIAL 2 TOMAS 2")								
	Conexion superior: 1" M								
	Conexiones sondas: 1/2" H								
	Dimensiones exteriores:								
	D: Diámetro 450 mm								
	H: Altura (sin conexiones) 1289 mm								
	Peso: 41 kg								
	Incluso transporte, medios de elevación, montaje y conexionado.								
	CONJUNTO CIRCUITO BLOQUE PRINCIPAL	1					1,00		
	CIRCUITO BLOQUES A+B	1					1,00		
	BLOQUE C	1					1,00		
	BLOQUE D	1					1,00		
	CONJUNTO BLOQUES E, F y G								
	BLOQUES H e I	1					1,00		
	CONJUNTO BLOQUES M y N								
	CONJUNTO BLOQUES J, K y L								
							5,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

ALZINA ENGINYERS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
DEPINERC100	DEPOSITO DE INERCIA 100 l PARA EXTERIORES TOMAS 2" Suministro e instalación de Depósito de inercia de 100 litros marca SUICALSA modelo DIB 010AC04RG para almacenamiento de agua caliente o fría procedente de la bomba de calor, con la función de limitar el número de encendidos y apagados de dicha bomba cuando se producen rápidas variaciones de temperatura. V=100l Los depósitos de inercia están contruidos en acero al carbono ST-37-2, y pintados exteriormente con imprimación antioxidante. APLICACIÓN Acumulación de agua fría / caliente en sistemas con bomba de calor. AISLAMIENTO Aislamiento de poliuretano expandido rígido de conductividad térmica 0,023 W/m²K. Terminación exterior en funda skay de color gris. Los acumuladores cumplen los criterios de diseño ecológico según Reglamento 814/2013 y de etiquetado energético según Reglamento 812/2013. Capacidad total: 100 L Presión máxima de trabajo: 4 bar Temperatura máxima de trabajo: -10/85 °C Conexiones laterales: 2"H (FABRICACION ESPECIAL 2 TOMAS 2") Conexion superior: 1" M Conexiones sondas: 1/2" H Dimensiones exteriores: D: Diámetro 400 mm H: Altura (sin conexiones) 990 mm Peso: 23 kg Incluso transporte, medios de elevación, montaje y conexionado.								
	CONJUNTO CIRCUITO BLOQUE PRINCIPAL	1					1,00		
	CIRCUITO BLOQUES A+B	1					1,00		
	BLOQUE C	1					1,00		
	BLOQUE D	1					1,00		
	CONJUNTO BLOQUES E, F y G	1					1,00		
	BLOQUES H e I	1					1,00		
	CONJUNTO BLOQUES M y N	1					1,00		
	CONJUNTO BLOQUES J, K y L	1					1,00		
							8,00	0,00	0,00
53-1374	u VALVULA DE CONTROL Y EQUILIBRADO D40mm Suministro e instalación de válvula de 2 vias de equilibrado y control independientes de la presión diferencial, DN40 rosca H-H, con tomas P/T, estanca con equilibrado dinámico con ajuste externo, control (todo/nada, 3 puntos o Proporcional) y control de presión diferencial, totalmente instalada.marca Frese modelo Optima Compact High 15 DN40 codigo 53-1375-01 DN 40H/H o similar equivalente. Incluso pp de accesorios y elementos necesarios para su montaje y conexionado.								
	CONJUNTO CIRCUITO BLOQUE PRINCIPAL	1					1,00		
	CIRCUITO BLOQUES A+B	1					1,00		
	BLOQUE C								
	BLOQUE D								
	CONJUNTO BLOQUES E, F y G	1					1,00		
	BLOQUES H e I	1					1,00		
	CONJUNTO BLOQUES M y N	1					1,00		
	CONJUNTO BLOQUES J, K y L	1					1,00		
							6,00	0,00	0,00
48-5528	ud. Actuador todo nada NC para válvula de control Suministro e instalación de actuador electrotrémico todo o nada normalmente cerrado para válvula de 2 vias, marca Fresel modelo Tipo 01 24Vcc/ca 3 puntos, t= 60 s, o similar equivalente. Incluso pp de accesorios y elementos necesarios para su montaje y conexionado mecánico y eléctrico.								
	CONJUNTO CIRCUITO BLOQUE PRINCIPAL	1					1,00		
	CIRCUITO BLOQUES A+B	1					1,00		

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

ALZINA ENGINYERS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	BLOQUE C								
	BLOQUE D								
	CONJUNTO BLOQUES E, F y G	1				1,00			
	BLOQUES H e I	1				1,00			
	CONJUNTO BLOQUES M y N	1				1,00			
	CONJUNTO BLOQUES J, K y L	1				1,00			
							6,00	0,00	0,00
VEXP100	ud VASO DE EXPANSION DE 100l/ 10 bar								
	Suministro e instalación de vaso de expansión cerrado de 100 litros de capacidad y presión máxima de trabajo de 10 bar, de la marca IBAIONDO o similar, modelo 100 CMR vertical con patas, con membrana recambiable, incluso válvulas de esfera de 1/2" para mantenimiento y vaciado.. incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.								
	LLENADO RECUPERACIÓN CALOR BLOQUES J, K y L	1				1,00			
	LLENADO RECUPERACIÓN CALOR BLOQUES M y N	1				1,00			
							2,00	0,00	0,00
VEXP50	ud VASO DE EXPANSION DE 50l/ 10 bar								
	Suministro e instalación de vaso de expansión cerrado de 50 litros de capacidad y presión máxima de trabajo de 10 bar, de la marca IBAIONDO o similar, modelo 50 CMR vertical con patas, con membrana recambiable, incluso válvulas de esfera de 1/2" para mantenimiento y vaciado.. incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.								
	LLENADO CONJUNTO CIRCUITO BLOQUE PRINCIPAL	1				1,00			
	LLENADO CIRCUITO BLOQUES A+B	1				1,00			
	LLENADO BLOQUE C	1				1,00			
	LLENADO BLOQUE D	1				1,00			
	LLENADO CONJUNTO BLOQUES E, F y G	1				1,00			
	LLENADO BLOQUES H e I	1				1,00			
	LLENADO CONJUNTO BLOQUES M y N	1				1,00			
	LLENADO CONJUNTO BLOQUES J, K y L	1				1,00			
							8,00	0,00	0,00
FVALMA212	u VALVULA DE MARIPOSA DE ø2 1/2" PALANCA								
	Suministro y colocación de válvula de mariposa de 2 1/2" de diámetro, con cuerpo de hierro fundido GG25 recubierto de epoxi, elastómero de EPDM, mariposa y eje de acero inoxidable AISI-316, cojinete de teflón, junta tórica de EPDM, arandela de acero, y palanca de aluminio, montaje Wafer entre bridas, Tª max=100°C, Pmax servicio=16bar, marca Sei código AA04113 o similar equivalente. Incluso accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.								
	LLENADO CONJUNTO CIRCUITO BLOQUE PRINCIPAL	1				1,00			
	LLENADO CIRCUITO BLOQUES A+B	1				1,00			
	LLENADO BLOQUE C	1				1,00			
	LLENADO BLOQUE D	1				1,00			
	LLENADO CONJUNTO BLOQUES E, F y G	1				1,00			
	LLENADO BLOQUES H e I	1				1,00			
	LLENADO CONJUNTO BLOQUES M y N	1				1,00			
	LLENADO CONJUNTO BLOQUES J, K y L	1				1,00			
							8,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

ALZINA ENGINYERS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
FVALMA2	u VALVULA DE MARIPOSA DE ø2" PALANCA Suministro y colocación de válvula de mariposa de 2 1/2" de diámetro, con cuerpo de hierro fundido GG25 recubierto de epoxi, elástomero de EPDM, mariposa y eje de acero inoxidable AISI-316, cojinete de teflón, junta tórica de EPDM, arandela de acero, y palanca de aluminio, montaje Wafer entre bridas, Tª max=100°C, Pmax servicio=16bar, marca Sei código AA04112 o similar equivalente. Incluso accesorios y parte proporcional de elementos mecanicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.								
	Previsión	2				2,00			
							2,00	0,00	0,00
FVALBO112	u VALVULA DE ESFERA DE ø1 1/2" Suministro y colocación de válvula de esfera de 1 1/2" de diámetro, con cuerpo de latón cromado. Incluso marcas rojas o azules, accesorios y parte proporcional de elementos mecanicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.								
	Previsión	2				2,00			
							2,00	0,00	0,00
FVALBO114	u VALVULA DE ESFERA DE ø1 1/4" Suministro y colocación de válvula de esfera de 1 1/4" de diámetro, con cuerpo de latón cromado. Incluso marcas rojas o azules, accesorios y parte proporcional de elementos mecanicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.								
	CONJUNTO CIRCUITO BLOQUE PRINCIPAL	2				2,00			
	MONTANTE CIRCUITO BLOQUES A+B	2	4,00			8,00			
	BLOQUE C	2	2,00			4,00			
	BLOQUE D	2	2,00			4,00			
	CONJUNTO BLOQUES E, F y G	2	6,00			12,00			
	BLOQUES H e I	2	4,00			8,00			
	CONJUNTO BLOQUES M y N	2	4,00			8,00			
	CONJUNTO BLOQUES J, K y L	2	6,00			12,00			
	RECUPERACIÓN CALOR BLOQUES J, K y L	2	2,00			4,00			
	RECUPERACIÓN CALOR BLOQUES M y N	2	2,00			4,00			
	PARTE ACS RECUPERACIÓN DE CALOR	9				9,00			
							75,00	0,00	0,00
AA 05 176	u VALVULA DE RETENCIÓN DE 2" Suministro e instalación de válvula de retención de 2" de doble clapeta, con cuerpo, eje y disco de latón, muelle de acero inoxidable AISI-304 y junta de cierre de NBR, Tª maxima de servicio=90°C. Incluso pp de accesorios y elementos necesarios para su montaje.								
	Bomba calor bloque principal plantas 1 y 2	1				1,00			
	Bomba calor bloque principal plantas 2 y 3	1				1,00			
	Bomba calor bloques A y B (mont. 1, 2, 3 y 4)	1				1,00			
	Bomba calor bloque C (mont. 1 y 2)	1				1,00			
	Bomba calor bloque D (mont. 1 y 2)	1				1,00			
	Bomba calor bloques E y F (mont. 1, 2 y 3)	1				1,00			
	Bomba calor bloques F y G (mont. 1, 2 y 3)	1				1,00			
	Bomba calor bloques H y I (mont. 1, 2, 3 y 4)	1				1,00			
	Bomba calor bloques M y N (mont. 1 y 2)	1				1,00			
	Bomba calor bloques M y N (mont. 3 y 4)	1				1,00			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

ALZINA ENGINYERS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Bomba calor bloques J, K y L (mont. 1, 2 y 3)	1				1,00			
	Bomba calor bloques J, K y L (mont. 4, 5 y 6)	1				1,00			
							12,00	0,00	0,00
VALVRET1PULG u	VALVULA DE RETENCIÓN DE 1"								
	Suministro e instalación de válvula de retención de 1" de doble clapeta, con cuerpo, eje y disco de latón, muelle de acero inoxidable AISI-304 y junta de cierre de NBR, Tª máxima de servicio=90°C. Incluso pp de accesorios y elementos necesarios para su montaje.								
	CONJUNTO CIRCUITO BLOQUE PRINCIPAL	1				1,00			
	CIRCUITO BLOQUES A+B	1				1,00			
	BLOQUE C	1				1,00			
	BLOQUE D	1				1,00			
	CONJUNTO BLOQUES E, F y G	1				1,00			
	BLOQUES H e I	1				1,00			
	CONJUNTO BLOQUES M y N	1				1,00			
	CONJUNTO BLOQUES J, K y L	1				1,00			
	RECUPERACIÓN CALOR BLOQUES J, K y L	2				2,00			
	RECUPERACIÓN CALOR BLOQUES M y N	2				2,00			
	PARTE ACS RECUPERACIÓN DE CALOR	1				1,00			
							13,00	0,00	0,00
VS1	ud VALVULA DE SEGURIDAD 6bar-1"								
	Suministro e instalación de válvula de seguridad de 6 bar, de la marca ARI o similar, PN-10, rosca-da, de diámetro 1", incluso conducción del escape a desagüe. Incluso pp de accesorios para su montaje, conexionado y soportación.								
	ACUMULADOR ACS RECUPERACIÓN DE CALOR	1				1,00			
							1,00	0,00	0,00
VS2	ud VALVULA DE SEGURIDAD 3bar-1"								
	Suministro e instalación de válvula de seguridad de 3 bar, de la marca ARI o similar, PN-10, rosca-da, de diámetro 1", incluso conducción del escape a desagüe. Incluso pp de accesorios para su montaje, conexionado y soportación.								
	CONJUNTO CIRCUITO LLENADO BLOQUE PRINCIPAL	1				1,00			
	CIRCUITO BLOQUES A+B	1				1,00			
	BLOQUE C	1				1,00			
	BLOQUE D	1				1,00			
	CONJUNTO BLOQUES E, F y G	1				1,00			
	BLOQUES H e I	1				1,00			
	CONJUNTO BLOQUES M y N	1				1,00			
	CONJUNTO BLOQUES J, K y L	1				1,00			
	RECUPERACIÓN CALOR BLOQUES J, K y L	2				2,00			
	RECUPERACIÓN CALOR BLOQUES M y N	2				2,00			
							12,00	0,00	0,00
FILTRO1	u FILTRO Y CON BRIDAS ø1" paso filtro 0,5mm								
	Suministro y colocación de filtro Y con bridas de 1" de diámetro, con cuerpo de fundición gris EN-GJL-250 con recubrimiento epoxi, tamiz de acero inoxidable AISI-1.431 de 0,5mm de diámetro de paso, montaje mediante bridas PN-16, Tª max=120°C, Pmáx=16 bar. Incluso accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, so-porte y sujeción.								
	Bomba recuperación de calor bloques J, K y L	2				2,00			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

ALZINA ENGINYERS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Bomba recuperación de calor bloques M y N	2				2,00			
	Bomba parte ACS recuperación de calor	1				1,00			
							5,00	0,00	0,00
AISLVALV	u AISLAMIENTO DE VALVULERIA Y EQUIPOS								
	Suministro y montaje de aislamiento térmico de valvulería mediante espuma elastomérica flexible (FEF) AF/Armaflex®, con protección antimicrobiana Microban® incorporada y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), factor de resistencia a la difusión del vapor de agua (μ) = 10.000, conductividad térmica (λ) 10°C = 0,034 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0, de espesor 30 mm según RITE, incluso pegado de uniones, parte proporcional de elementos singulares, soportes Armafix AF, y accesorios para su correcta instalación o similar equivalente.								
	VALVULAS	80				80,00			
	VALVULA RETENCION	24				24,00			
	FILTROS	4				4,00			
							108,00	0,00	0,00
AC01024	u PURGADOR AUTOMATICO DE 1/2"								
	Suministro e instalación de Purgador automático de aire SEI de SALVADOR ESCODA ref. AC01024 o similar equivalente. Temperatura 0° C +110 C°, presión máx. 10 bar, dimensiones 1/2", incluso valvula de bola de latón 1/2" y tubería aislada D20mm. Incluso pp de accesorios, valvulería y elementos necesarios para su montaje y conexión.								
	CONJUNTO CIRCUITO BLOQUE PRINCIPAL	2				2,00			
	MONTANTE CIRCUITO BLOQUES A+B	2	4,00			8,00			
	BLOQUE C	2	2,00			4,00			
	BLOQUE D	2	2,00			4,00			
	CONJUNTO BLOQUES E, F y G	2	6,00			12,00			
	BLOQUES H e I	2	4,00			8,00			
	CONJUNTO BLOQUES M y N	2	4,00			8,00			
	CONJUNTO BLOQUES J, K y L	2	6,00			12,00			
	RECUPERACIÓN CALOR BLOQUES J, K y L	2				2,00			
	RECUPERACIÓN CALOR BLOQUES M y N	2				2,00			
	ACUMULADOR RECUPERACIÓN DE CALOR	1				1,00			
							63,00	0,00	0,00
IM01111	u TERMOMETRO D63mm 0-120°C c/ vaina 1/2"								
	Suministro e instalación de termómetro bimetalico con vaina. Rosca 1/2" macho, Ø esfera 63 mm, longitud 50 mm, escala 0°C a 120°C, precisión: $\pm 3\%$, Ø interior 9,5 mm, Ø exterior 10,5 mm. Caja de acero cromado, aro de acero inoxidable, esfera y aguja de aluminio, vaina de latón, sujeción por tornillo. Incluso pp de accesorios, valvulería y elementos necesarios para su montaje y conexión.								
	Bomba calor bloque principal plantas 1 y 2	1				1,00			
	Bomba calor bloque principal plantas 2 y 3	1				1,00			
	Bomba calor bloques A y B (mont. 1, 2, 3 y 4)	1				1,00			
	Bomba calor bloque C (mont. 1 y 2)	1				1,00			
	Bomba calor bloque D (mont. 1 y 2)	1				1,00			
	Bomba calor bloques E y F (mont. 1, 2 y 3)	1				1,00			
	Bomba calor bloques F y G (mont. 1, 2 y 3)	1				1,00			
	Bomba calor bloques H y I (mont. 1, 2, 3 y 4)	1				1,00			
	Bomba calor bloques M y N (mont. 1 y 2)	1				1,00			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

ALZINA ENGINEERS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Bomba calor bloques M y N (mont. 3 y 4)	1				1,00			
	Bomba calor bloques J, K y L (mont. 1, 2 y 3)	1				1,00			
	Bomba calor bloques J, K y L (mont. 4, 5 y 6)	1				1,00			
	Recuperación de calor bloques J, K y L	4				4,00			
	Recuperación de calor bloques M y N	4				4,00			
	Acumulador recuperación de calor	1				1,00			
	Intercambiador recuperación de calor	4				4,00			
							25,00	0,00	0,00

PONT

u PUENTE MANOMETRICO

Suministro e instalación de puente manometrico mediante manometro de glicerina D63mm 0-4bar, tubería D20mm, válvulas de bola de latón de 3/4", incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje, conexionado y soportación.

Bomba calor bloque principal plantas 1 y 2	1	1,00
Bomba calor bloque principal plantas 2 y 3	1	1,00
Bomba calor bloques A y B (mont. 1, 2, 3 y 4)	1	1,00
Bomba calor bloque C (mont. 1 y 2)	1	1,00
Bomba calor bloque D (mont. 1 y 2)	1	1,00
Bomba calor bloques E y F (mont. 1, 2 y 3)	1	1,00
Bomba calor bloques F y G (mont. 1, 2 y 3)	1	1,00
Bomba calor bloques H y I (mont. 1, 2, 3 y 4)	1	1,00
Bomba calor bloques M y N (mont. 1 y 2)	1	1,00
Bomba calor bloques M y N (mont. 3 y 4)	1	1,00
Bomba calor bloques J, K y L (mont. 1, 2 y 3)	1	1,00
Bomba calor bloques J, K y L (mont. 4, 5 y 6)	1	1,00
Bomba recuperación de calor bloques J, K y L	2	2,00
Bomba recuperación de calor bloques M y N	2	2,00
Recuperación Bomba calor bloques J, K y L	2	2,00
Recuperación Bomba calor bloques M y N	2	2,00
Intercambiador recuperación de calor	2	2,00

22,00 0,00 0,00

CIRCLLENADO03u CIRCUITO DE LLENADO DE INSTALACION Ø32

Suministro e instalación de circuito de llenado de instalación compuesto por: válvula de retención, dos válvulas de esfera. filtro de malla en Y, manómetro . desconector anti- retorno y tubería de inter-conexión, todo de 1"de diámetro.

CONJUNTO CIRCUITO BLOQUE PRINCIPAL	1	1,00
CIRCUITO BLOQUES A+B	1	1,00
BLOQUE C	1	1,00
BLOQUE D	1	1,00
CONJUNTO BLOQUES E, F y G	1	1,00
BLOQUES H e I	1	1,00
CONJUNTO BLOQUES M y N	1	1,00
CONJUNTO BLOQUES J, K y L	1	1,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

ALZINA ENGINYERS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	RECUPERACIÓN CALOR BLOQUES J, K y L	1				1,00			
	RECUPERACIÓN CALOR BLOQUES M y N	1				1,00			
	SECUNDARIO RECUPERACIÓN CALOR ACS	1				1,00			
							11,00	0,00	0,00
VACIADD32	u VACIADO 1 1/4"								
	Suministro e instalación de vaciado mediante conexión a tubería mediante válvula de bola de latón de 1 1/4", 5 ml de tubería de PVC D40mm y conexionado a desagüe. Incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje, conexionado y soportación.								
	CONJUNTO CIRCUITO BLOQUE PRINCIPAL	2				2,00			
	MONTANTE CIRCUITO BLOQUES A+B	2	4,00			8,00			
	BLOQUE C	2	2,00			4,00			
	BLOQUE D	2	2,00			4,00			
	CONJUNTO BLOQUES E, F y G	2	6,00			12,00			
	BLOQUES H e I	2	4,00			8,00			
	CONJUNTO BLOQUES M y N	2	4,00			8,00			
	CONJUNTO BLOQUES J, K y L	2	6,00			12,00			
	RECUPERACIÓN CALOR BLOQUES J, K y L	1				1,00			
	RECUPERACIÓN CALOR BLOQUES M y N	1				1,00			
	ACUMULADOR SECUNDARIO RECUPERACIÓN DE CALOR	1				1,00			
							61,00	0,00	0,00
VAINA12	u VAINA 1/2"								
	Suministro e instalación de vaina de acero inoxidable AISI 316 de 1/2" Dint=10mm, longitud según diámetro tubería y/o espesor acumulador. Incluso pp de accesorios y elementos necesarios para montaje, conexionado y sujeción.								
	sondas tª recuperacion								
	SONDAS TEMPERATURA	1				1,00			
	CONJUNTO CIRCUITO BLOQUE PRINCIPAL								
	SONDAS TEMPERATURA CIRCUITO BLOQUES A+B	1				1,00			
	SONDAS TEMPERATURA BLOQUE C	1				1,00			
	SONDAS TEMPERATURA BLOQUE D	1				1,00			
	SONDAS TEMPERATURA	1				1,00			
	CONJUNTO BLOQUES E, F y G								
	SONDAS TEMPERATURA BLOQUES H e I	1				1,00			
	SONDAS TEMPERATURA	1				1,00			
	CONJUNTO BLOQUES M y N								
	SONDAS TEMPERATURA	1				1,00			
	CONJUNTO BLOQUES J, K y L								
	SONDAS TEMPERATURA	4				4,00			
	RECUPERACIÓN CALOR								
	CONJUNTO BLOQUES J, K y L								
	SONDAS TEMPERATURA	4				4,00			
	RECUPERACIÓN CALOR								
	CONJUNTO BLOQUES M y N								
	SONDAS TEMPERATURA	1				1,00			
	ACUMULADOR RECUPERACIÓN DE CALOR								
	RESERVA ACUMULADORES ACS	2				2,00			
							19,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

ALZINA ENGINEERS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	TOTAL SUBCAPÍTULO AA.0 REDES DE DISTRIBUCION.....						1,00	0,00	0,00
									
	SUBCAPÍTULO AA.1 APARTAMENTO TIPO						1,00	0,00	0,00
	APARTADO AA.1.0 ACTUACIONES PREVIAS						1,00	0,00	0,00
DESMCLHT	u DESMONTAJE DE INSTALACION EXISTENTE								
	Desmontaje de instalación existente de climatización. Incluso transporte y gastos de gestión de residuos incluidos.								
	Unidades AA exteriores	132				132,00			
	Unidades AA interiores	156				156,00			
	Tubería frigorífica	156				156,00			
							444,00	0,00	0,00
	TOTAL APARTADO AA.1.0 ACTUACIONES PREVIAS						1,00	0,00	0,00
									
	APARTADO AA.1.1 UNIDADES TERMINALES						1,00	0,00	0,00
FWE05E	ud. FAN COIL TECHO DAIKIN FC FWE 05D								
	Suministro e instalación de fan coil 1 batería de intercambio de calor, formada por serpentín de cobre con aletas de aluminio y ventilador centrífugo con 3 velocidades potenciado, aislamiento interior y filtro. Unidad de alto rendimiento térmico, bajo consumo y baja sonoridad. Con bandeja de recogida de condensados ampliada, reforzada y aislada, con las siguientes características:								
	- Marca: DAIKIN								
	- Tipo: TECHO.								
	- Envoltente: SÍN								
	- Modelo: FC FWE 05D								
	- Capacidad frigorífica: 2.660 W (7-12°C)								
	- Capacidad calorífica: 3.030 W (45-40°C)								
	- Caudal de Aire(Max/Med/Min): 488/350/260 m3/h								
	- Dimensiones (Ancho x Largo x Alto): 793x 453x 216mm								
	Incluso medios de transporte y elevación, pp de accesorios y elementos necesarios para su conexión hidráulica y eléctrica, montaje y soportación. Conexionado hidráulico y eléctrico incluido.								
	Totalmente instalada y funcionando.								
	Salón habitaciones tipo A	87				87,00			
	Salón habitaciones tipo B	26				26,00			
	Salón habitaciones tipo C	3				3,00			
	Salón habitaciones tipo D	3				3,00			
	Salón habitaciones tipo E	8				8,00			
	Salón habitaciones tipo F	1				1,00			
	Salón habitaciones tipo G	4				4,00			
							132,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

ALZINA ENGINYERS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

FWE04E ud. FAN COIL TECHO DAIKIN FC FWE 04D

Suministro e instalación de fan coil 1 batería de intercambio de calor, formada por serpentín de cobre con aletas de aluminio y ventilador centrífugo con 3 velocidades potenciado, aislamiento interior y filtro. Unidad de alto rendimiento térmico, bajo consumo y baja sonoridad. Con bandeja de recogida de condensados ampliada, reforzada y aislada, con las siguientes características:

- Marca: AIRLAN
- Tipo: TECHO.
- Envolvente: SÍN
- Modelo: FCZ-PO-450 BC
- Capacidad frigorífica:3.790W (7-12°C)
- Capacidad calorífica: 3.680 W (45-40°C)
- Caudal de Aire(Max/Med/Min): 559/460/346 m3/h
- Dimensiones (Ancho x Largo x Alto): 1.013x453x216mm

Incluso medios de transporte y elevación, pp de accesorios y elementos necesarios para su conexión hidráulica y eléctrica, montaje y soportación. Conexionado hidráulico y eléctrico incluido.

Totalmente instalada y funcionando.

Dormitorio habitaciones tipo A	87	1,00	87,00		
Dormitorio habitaciones tipo B	26	1,00	26,00		
Dormitorio habitaciones tipo C	3	2,00	6,00		
Dormitorio habitaciones tipo D	3	2,00	6,00		
Dormitorio habitaciones tipo E	8	3,00	24,00		
Dormitorio habitaciones tipo F	1	3,00	3,00		
Dormitorio habitaciones tipo G	4	1,00	4,00		
				156,00	0,00
					0,00

TOTAL APARTADO AA.1.1 UNIDADES TERMINALES.....					
				1,00	0,00
					0,00

APARTADO AA.1.2 TUBERÍA, VALVULERÍA, INTERCONEXIÓN Y AISLAMIENTO	1,00	0,00	0,00
--	------	------	------

CzCCLd32 mI TUBERIA PP-R 100 NIRON CLIMA 32x2,9mm

Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 7.4 serie 3.2, de diámetro 32 mm y 2,9 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN o similar equivalente.

Habitacion tipo-tramo					
A i B TOTAL	1,1	226,00	248,60		
C Dorm2+SALON	1,1	6,00	6,60		
C TOTAL	1,1	6,00	6,60		
D Dorm2+SALON	1,1	6,00	6,60		
D TOTAL	1,1	6,00	6,60		
E Dorm2+1	1,1	16,00	17,60		
E Dorm2+1+3	1,1	16,00	17,60		
E TOTAL	1,1	16,00	17,60		
F Dorm2+1	1,1	2,00	2,20		
F Dorm2+1+salon	1,1	2,00	2,20		
F TOTAL	1,1	2,00	2,20		
G TOTAL	1,1	8,00	8,80		
				343,20	0,00
					0,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

ALZINA ENGINYERS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE																																																																								
CzCCLd25	mI TUBERIA PP-R 100 NIRON CLIMA 25x3,5mm Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 7.4 serie 3.2, de diámetro 25 mm y 3,5 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN o similar equivalente. Habitacion tipo-tramo <table><tr><td>A i B Salon</td><td>1,1</td><td>226,00</td><td>248,60</td></tr><tr><td>A i B Dormitorio</td><td>1,1</td><td>226,00</td><td>248,60</td></tr><tr><td>C Salon</td><td>1,1</td><td>6,00</td><td>6,60</td></tr><tr><td>C Dormitorio 1</td><td>1,1</td><td>6,00</td><td>6,60</td></tr><tr><td>C Dormitorio 2</td><td>1,1</td><td>6,00</td><td>6,60</td></tr><tr><td>D Salon</td><td>1,1</td><td>6,00</td><td>6,60</td></tr><tr><td>D Dormitorio 1</td><td>1,1</td><td>6,00</td><td>6,60</td></tr><tr><td>D Dormitorio 2</td><td>1,1</td><td>6,00</td><td>6,60</td></tr><tr><td>E Salon</td><td>1,1</td><td>16,00</td><td>17,60</td></tr><tr><td>E Dormitorio 1</td><td>1,1</td><td>16,00</td><td>17,60</td></tr><tr><td>E Dormitorio 2</td><td>1,1</td><td>16,00</td><td>17,60</td></tr><tr><td>E Dormitorio 3</td><td>1,1</td><td>16,00</td><td>17,60</td></tr><tr><td>F Salon</td><td>1,1</td><td>2,00</td><td>2,20</td></tr><tr><td>F Dormitorio 1</td><td>1,1</td><td>2,00</td><td>2,20</td></tr><tr><td>F Dormitorio 2</td><td>1,1</td><td>2,00</td><td>2,20</td></tr><tr><td>F Dormitorio 3</td><td>1,1</td><td>2,00</td><td>2,20</td></tr><tr><td>G Salon</td><td>1,1</td><td>8,00</td><td>8,80</td></tr><tr><td>G Dormitorio 1</td><td>1,1</td><td>8,00</td><td>8,80</td></tr></table>	A i B Salon	1,1	226,00	248,60	A i B Dormitorio	1,1	226,00	248,60	C Salon	1,1	6,00	6,60	C Dormitorio 1	1,1	6,00	6,60	C Dormitorio 2	1,1	6,00	6,60	D Salon	1,1	6,00	6,60	D Dormitorio 1	1,1	6,00	6,60	D Dormitorio 2	1,1	6,00	6,60	E Salon	1,1	16,00	17,60	E Dormitorio 1	1,1	16,00	17,60	E Dormitorio 2	1,1	16,00	17,60	E Dormitorio 3	1,1	16,00	17,60	F Salon	1,1	2,00	2,20	F Dormitorio 1	1,1	2,00	2,20	F Dormitorio 2	1,1	2,00	2,20	F Dormitorio 3	1,1	2,00	2,20	G Salon	1,1	8,00	8,80	G Dormitorio 1	1,1	8,00	8,80								
A i B Salon	1,1	226,00	248,60																																																																														
A i B Dormitorio	1,1	226,00	248,60																																																																														
C Salon	1,1	6,00	6,60																																																																														
C Dormitorio 1	1,1	6,00	6,60																																																																														
C Dormitorio 2	1,1	6,00	6,60																																																																														
D Salon	1,1	6,00	6,60																																																																														
D Dormitorio 1	1,1	6,00	6,60																																																																														
D Dormitorio 2	1,1	6,00	6,60																																																																														
E Salon	1,1	16,00	17,60																																																																														
E Dormitorio 1	1,1	16,00	17,60																																																																														
E Dormitorio 2	1,1	16,00	17,60																																																																														
E Dormitorio 3	1,1	16,00	17,60																																																																														
F Salon	1,1	2,00	2,20																																																																														
F Dormitorio 1	1,1	2,00	2,20																																																																														
F Dormitorio 2	1,1	2,00	2,20																																																																														
F Dormitorio 3	1,1	2,00	2,20																																																																														
G Salon	1,1	8,00	8,80																																																																														
G Dormitorio 1	1,1	8,00	8,80																																																																														
							633,60	0,00	0,00																																																																								
AISD32X25MM	mI AISLAMIENTO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA D32X25MM Suministro e instalación de aislamiento flexible a base de espuma elastomerica de D32x25mm, para una conductividad térmica de referencia igual a 0,04 W/(m·K) a 10 °C, incluso p.p. de accesorios y elementos necsarios para su montaje. Habitacion tipo-tramo <table><tr><td>A i B TOTAL</td><td>1,1</td><td>226,00</td><td>248,60</td></tr><tr><td>C Dorm2+SALON</td><td>1,1</td><td>6,00</td><td>6,60</td></tr><tr><td>C TOTAL</td><td>1,1</td><td>6,00</td><td>6,60</td></tr><tr><td>D Dorm2+SALON</td><td>1,1</td><td>6,00</td><td>6,60</td></tr><tr><td>D TOTAL</td><td>1,1</td><td>6,00</td><td>6,60</td></tr><tr><td>E Dorm2+1</td><td>1,1</td><td>16,00</td><td>17,60</td></tr><tr><td>E Dorm2+1+3</td><td>1,1</td><td>16,00</td><td>17,60</td></tr><tr><td>E TOTAL</td><td>1,1</td><td>16,00</td><td>17,60</td></tr><tr><td>F Dorm2+1</td><td>1,1</td><td>2,00</td><td>2,20</td></tr><tr><td>F Dorm2+1+salon</td><td>1,1</td><td>2,00</td><td>2,20</td></tr><tr><td>F TOTAL</td><td>1,1</td><td>2,00</td><td>2,20</td></tr><tr><td>G TOTAL</td><td>1,1</td><td>8,00</td><td>8,80</td></tr></table>	A i B TOTAL	1,1	226,00	248,60	C Dorm2+SALON	1,1	6,00	6,60	C TOTAL	1,1	6,00	6,60	D Dorm2+SALON	1,1	6,00	6,60	D TOTAL	1,1	6,00	6,60	E Dorm2+1	1,1	16,00	17,60	E Dorm2+1+3	1,1	16,00	17,60	E TOTAL	1,1	16,00	17,60	F Dorm2+1	1,1	2,00	2,20	F Dorm2+1+salon	1,1	2,00	2,20	F TOTAL	1,1	2,00	2,20	G TOTAL	1,1	8,00	8,80																																
A i B TOTAL	1,1	226,00	248,60																																																																														
C Dorm2+SALON	1,1	6,00	6,60																																																																														
C TOTAL	1,1	6,00	6,60																																																																														
D Dorm2+SALON	1,1	6,00	6,60																																																																														
D TOTAL	1,1	6,00	6,60																																																																														
E Dorm2+1	1,1	16,00	17,60																																																																														
E Dorm2+1+3	1,1	16,00	17,60																																																																														
E TOTAL	1,1	16,00	17,60																																																																														
F Dorm2+1	1,1	2,00	2,20																																																																														
F Dorm2+1+salon	1,1	2,00	2,20																																																																														
F TOTAL	1,1	2,00	2,20																																																																														
G TOTAL	1,1	8,00	8,80																																																																														
							343,20	0,00	0,00																																																																								
AISD25X25MM	mI AISLAMIENTO DE ESPUMA ELASTOMERICA D25x25mm Suministro e instalación de aislamiento flexible a base de espuma elastomerica de D25x25mm, para una conductividad térmica de referencia igual a 0,04 W/(m·K) a 10 °C, incluso p.p. de accesorios y elementos necsarios para su montaje. Habitacion tipo-tramo <table><tr><td>A i B Salon</td><td>1,1</td><td>226,00</td><td>248,60</td></tr><tr><td>A i B Dormitorio</td><td>1,1</td><td>226,00</td><td>248,60</td></tr><tr><td>C Salon</td><td>1,1</td><td>6,00</td><td>6,60</td></tr><tr><td>C Dormitorio 1</td><td>1,1</td><td>6,00</td><td>6,60</td></tr><tr><td>C Dormitorio 2</td><td>1,1</td><td>6,00</td><td>6,60</td></tr><tr><td>D Salon</td><td>1,1</td><td>6,00</td><td>6,60</td></tr></table>	A i B Salon	1,1	226,00	248,60	A i B Dormitorio	1,1	226,00	248,60	C Salon	1,1	6,00	6,60	C Dormitorio 1	1,1	6,00	6,60	C Dormitorio 2	1,1	6,00	6,60	D Salon	1,1	6,00	6,60																																																								
A i B Salon	1,1	226,00	248,60																																																																														
A i B Dormitorio	1,1	226,00	248,60																																																																														
C Salon	1,1	6,00	6,60																																																																														
C Dormitorio 1	1,1	6,00	6,60																																																																														
C Dormitorio 2	1,1	6,00	6,60																																																																														
D Salon	1,1	6,00	6,60																																																																														

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

ALZINA ENGINEERS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	D Dormitorio 1	1,1	6,00			6,60			
	D Dormitorio 2	1,1	6,00			6,60			
	E Salon	1,1	16,00			17,60			
	E Dormitorio 1	1,1	16,00			17,60			
	E Dormitorio 2	1,1	16,00			17,60			
	E Dormitorio 3	1,1	16,00			17,60			
	F Salon	1,1	2,00			2,20			
	F Dormitorio 1	1,1	2,00			2,20			
	F Dormitorio 2	1,1	2,00			2,20			
	F Dormitorio 3	1,1	2,00			2,20			
	G Salon	1,1	8,00			8,80			
	G Dormitorio 1	1,1	8,00			8,80			
							633,60	0,00	0,00

FVALBO34C ud. VALVULA DE ESFERA DE ø3/4"

Suministro y colocación de válvula de esfera de 3/4" de diámetro H-H con maneta de palanca,PN 25. Paso total. Construcción en latón UNE-EN 12165 niquelado. Asientos PTFE. Eje con doble o-ring . Extremos roscados ISO 228/1 - H-H. Temp. máx. 110°C. Mando manual por palanca de acero inoxidable AISI 304 . Marca: Genebre Referencia: 3030I 05 o similar equivalente. Incluso accesorios y parte proporcional de elementos mecanicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.

FC salón:

Salón habitaciones tipo A	87	2,00	174,00
Salón habitaciones tipo B	26	2,00	52,00
Salón habitaciones tipo C	3	2,00	6,00
Salón habitaciones tipo D	3	2,00	6,00
Salón habitaciones tipo E	8	2,00	16,00
Salón habitaciones tipo F	1	2,00	2,00
Salón habitaciones tipo G	4	2,00	8,00

FC Dormitorio:

Dormitorio habitaciones tipo A	87	2,00	174,00
Dormitorio habitaciones tipo B	26	2,00	52,00
Dormitorio habitaciones tipo C	6	2,00	12,00
Dormitorio habitaciones tipo D	6	2,00	12,00
Dormitorio habitaciones tipo E	24	2,00	48,00
Dormitorio habitaciones tipo F	3	2,00	6,00
Dormitorio habitaciones tipo G	4	2,00	8,00

576,00 0,00 0,00

FVALBO1C ud. VALVULA DE ESFERA DE ø1"

Suministro y colocación de válvula de esfera de 3/4" de diámetro H-H con maneta de palanca,PN 25. Paso total. Construcción en latón UNE-EN 12165 niquelado. Asientos PTFE. Eje con doble o-ring . Extremos roscados ISO 228/1 - H-H. Temp. máx. 110°C. Mando manual por palanca de acero inoxidable AISI 304 . Marca: Genebre Referencia: 3030I 06 o similar equivalente. Incluso accesorios y parte proporcional de elementos mecanicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.

Llaves generales habitación

Habitaciones tipo A	87	2,00	174,00
Habitaciones tipo B	26	2,00	52,00
Habitaciones tipo C	3	2,00	6,00
Habitaciones tipo D	3	2,00	6,00
Habitaciones tipo E	8	2,00	16,00
Habitaciones tipo F	1	2,00	2,00
Habitaciones tipo G	4	2,00	8,00

264,00 0,00 0,00

OBRA.SELLHUEQud Sistema de sellado de huecos

Suministro e instalación de sistema de sellado de paso de tubería, para protección pasiva contra incendios y garantizar la resistencia al fuego EI 120, formado por material de relleno de sellador acrílico con propiedades ignífugas, color blanco. Incluso limpieza y preparación del paramento y elementos de fijación de la abrazadera al paramento soporte. Totalmente montado.

Acceso habitaciones bloque principal	21		21,00
--------------------------------------	----	--	-------

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

ALZINA ENGINYERS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							21,00	0,00	0,00
PPCI-CO.IND32	ud. Collarín intumescente cortafuego Ø82mm								
	Suministro e instalación de Sistema de sellado de penetraciones para protección pasiva contra incendios con manguito intumescente cortafuego, "ADEQUA" o similar equivalente, para una resistencia al fuego del sistema de 120 minutos, colocado alrededor de la tubería combustible de 82 mm de diámetro, en paso de forjado o muro. Incluso pp de accesorios y elementos necesarios para su montaje y soportación.								
	Acceso habitaciones bloque principal	21				21,00			
							21,00	0,00	0,00
REGMANTAA	ud. REGISTRO EI30 PARA MANTENIMIENTO								
	Suministro y montaje de trampillas de placa montadas en techo EI30, del sistema pladur, formadas por marco de aluminio de gran resistencia, con cerradura y de medidas indicadas en planos. Incluso accesorios de fijación y conexión. Totalmente montadas.								
	Registros								
	Acceso habitaciones bloque principal	21				21,00			
							21,00	0,00	0,00
KITPETX702GA	m KIT VALVULERIA 2 VÍAS FANCOIL PETINAROLLI X702GA								
	Suministro y montaje de Kit premontado PCS "Pettinaroli Commissioning Solutions" modelo XT702GA con válvula de by-pass de 70 mm para limpieza del circuito, válvula DYNASTY 92 (PICV lineal y resistente a la suciedad), válvula de bola con filtro integrado Filterball, mangueras flexibles de la serie EvoFLEX y casco aislante clasificado UL compuesto por 2 carcasas unidas por Velcro® (múltiples aperturas y cierres en fase de mantenimiento y puesta en marcha) y realizados según una estructura tipo sándwich								
	El kit se suministra listo para su instalación y contiene todos los componentes necesarios para la instalación y funcionamiento de los fan-coils. El by-pass evita que el flujo cruce la PICV en dirección inversa								
	La válvula Filterball® es una válvula de bola con filtro integrado dentro de la esfera. Características principales: vástago montado internamente, triple sello, prensaestopas ajustable y pérdida de carga inferior a un filtro Y tradicional. Filtro de acero inoxidable FM28: máxima facilidad de inspección y mantenimiento.								
	Suministro e instalación de actuador electrotérmico todo o nada normalmente cerrado para válvula de 2 vías, marca Pettinaroli modelo V54402 24Vcc/ca o similar equivalente.								
	Incluso accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexión, soporte y sujeción.								
	CONJUNTO CIRCUITO BLOQUE PRINCIPAL	45				45,00			
	CIRCUITO BLOQUES A+B	30				30,00			
	BLOQUE C								
	BLOQUE D								
	CONJUNTO BLOQUES E, F y G	46				46,00			
	BLOQUES H e I	30				30,00			
	CONJUNTO BLOQUES M y N	45				45,00			
	CONJUNTO BLOQUES J, K y L	38				38,00			
							234,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

ALZINA ENGINYERS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
TOTAL APARTADO AA.1.3 DESAGÜES DE CONDENSADOS.....										
							1,00	0,00	0,00	
APARTADO AA.1.4 DIFUSION DE AIRE								1,00	0,00	0,00
ISPVNETO	m2 Conducto aislado de fibra									
Suministro e instalación de conducto rectangular a base de fibra de vidrio de 25 mm tipo CLIMAVERT NETO o similar. Panel rígido de lana de vidrio ISOVER de alta densidad, revestido por la cara exterior con una lámina de aluminio reforzada con papel kraft y malla de vidrio, que actúa como barrera de vapor, y por su cara interior, con un tejido Neto de vidrio reforzado de color negro de gran resistencia mecánica. La velocidad máxima de aire en conductos será de 5 m/s. Con las siguientes características:										
Conductividad térmica declarada: 0,033 W/m.k s/ EN 12939										
Reacción al fuego Euroclase: B-s1, d0 EN 13501-1 EN 15715										
Estanqueidad Clase D s/ UNE-EN 13403 EN 12237										
Resistencia a la presión 800 Pa s/ UNE-EN 13403										
Incluso p.p. de accesorios y elementos de soportacion.										
FC salón:										
Salón habitaciones tipo A	87	0,40	0,90	0,20	76,56	a*b*(c*2+d*2)				
Salón habitaciones tipo B	26	0,40	0,90	0,20	22,88	a*b*(c*2+d*2)				
Salón habitaciones tipo C	3	0,40	0,90	0,20	2,64	a*b*(c*2+d*2)				
Salón habitaciones tipo D	3	0,40	0,90	0,20	2,64	a*b*(c*2+d*2)				
Salón habitaciones tipo E	8	0,40	0,90	0,20	7,04	a*b*(c*2+d*2)				
Salón habitaciones tipo F	1	0,40	0,90	0,20	0,88	a*b*(c*2+d*2)				
Salón habitaciones tipo G	4	0,40	0,90	0,20	3,52	a*b*(c*2+d*2)				
FC Dormitorio:										
Dormitorio habitaciones tipo A	87	0,40	0,90	0,20	76,56	a*b*(c*2+d*2)				
Dormitorio habitaciones tipo B	26	0,40	0,90	0,20	22,88	a*b*(c*2+d*2)				
Dormitorio habitaciones tipo C	6	0,40	0,90	0,20	5,28	a*b*(c*2+d*2)				
Dormitorio habitaciones tipo D	6	0,40	0,90	0,20	5,28	a*b*(c*2+d*2)				
Dormitorio habitaciones tipo E	24	0,40	0,90	0,20	21,12	a*b*(c*2+d*2)				
Dormitorio habitaciones tipo F	3	0,40	0,90	0,20	2,64	a*b*(c*2+d*2)				
Dormitorio habitaciones tipo G	4	0,40	0,90	0,20	3,52	a*b*(c*2+d*2)				
							253,44	0,00	0,00	
EMBFCFCJ01	ud. Embocaduras conducto-fancoil									
Embocadura de conducto a fan-coil. Incluso pp de accesorios y material para su montaje y soportación.										
FC salón:										
Salón habitaciones tipo A	87				87,00					
Salón habitaciones tipo B	26				26,00					
Salón habitaciones tipo C	3				3,00					
Salón habitaciones tipo D	3				3,00					
Salón habitaciones tipo E	8				8,00					
Salón habitaciones tipo F	1				1,00					
Salón habitaciones tipo G	4				4,00					
FC Dormitorio:										
Dormitorio habitaciones tipo A	87				87,00					
Dormitorio habitaciones tipo B	26				26,00					
Dormitorio habitaciones tipo C	6				6,00					
Dormitorio habitaciones tipo D	6				6,00					
Dormitorio habitaciones tipo E	24				24,00					
Dormitorio habitaciones tipo F	3				3,00					
Dormitorio habitaciones tipo G	4				4,00					
							288,00	0,00	0,00	
EMBCREJ01	ud. Embocadura conducto a rejillas impulsión/retorno									
Embocadura de conducto a rejilla de impulsión o retorno. Incluso pp de accesorios y material para su montaje y soportación.										
FC salón:										

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

ALZINA ENGINEERS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Salón habitaciones tipo A	87				87,00			
	Salón habitaciones tipo B	26				26,00			
	Salón habitaciones tipo C	3				3,00			
	Salón habitaciones tipo D	3				3,00			
	Salón habitaciones tipo E	8				8,00			
	Salón habitaciones tipo F	1				1,00			
	Salón habitaciones tipo G	4				4,00			
	FC Dormitorio:								
	Dormitorio habitaciones tipo A	87				87,00			
	Dormitorio habitaciones tipo B	26				26,00			
	Dormitorio habitaciones tipo C	6				6,00			
	Dormitorio habitaciones tipo D	6				6,00			
	Dormitorio habitaciones tipo E	24				24,00			
	Dormitorio habitaciones tipo F	3				3,00			
	Dormitorio habitaciones tipo G	4				4,00			
							288,00	0,00	0,00
LMT-MINI10010	ud. Rejilla MADEL LMT MINI-15 1000X100 mm								
	Suministro y colocación de rejilla marca Madel modelo LMT MNI-15, de dimensiones 1000x150mm (LxH) acabado a definir por la DF. Con angulos de remate y aletas fijas a 15 grados para ventilación mecánica. Incluso accesorios de fijación y conexión. Totalmente montada.								
	Impulsión salón:								
	Salón habitaciones tipo A	87				87,00			
	Salón habitaciones tipo B	26				26,00			
	Salón habitaciones tipo C	3				3,00			
	Salón habitaciones tipo D	3				3,00			
	Salón habitaciones tipo E	8				8,00			
	Salón habitaciones tipo F	1				1,00			
	Salón habitaciones tipo G	4				4,00			
	Retorno salón:								
	Salón habitaciones tipo A	87				87,00			
	Salón habitaciones tipo B	26				26,00			
	Salón habitaciones tipo C	3				3,00			
	Salón habitaciones tipo D	3				3,00			
	Salón habitaciones tipo E	8				8,00			
	Salón habitaciones tipo F	1				1,00			
	Salón habitaciones tipo G	4				4,00			
							264,00	0,00	0,00
LMT-MINI80010	ud. Rejilla MADEL LMT MINI-15 800x150mm								
	Suministro y colocación de rejilla marca Madel modelo LMT MINI-15, de dimensiones 800x100mm (LxH) acabado a definir por la DF. Con angulos de remate y aletas fijas a 15 grados para ventilación mecánica. Incluso accesorios de fijación y conexión. Totalmente montada.								
	Impulsión dormitorio:								
	Salón habitaciones tipo A	87				87,00			
	Salón habitaciones tipo B	26				26,00			
	Salón habitaciones tipo C	6				6,00			
	Salón habitaciones tipo D	6				6,00			
	Salón habitaciones tipo E	24				24,00			
	Salón habitaciones tipo F	3				3,00			
	Salón habitaciones tipo G	4				4,00			
	Retorno Dormitorio:								
	Dormitorio habitaciones tipo A	87				87,00			
	Dormitorio habitaciones tipo B	26				26,00			
	Dormitorio habitaciones tipo C	6				6,00			
	Dormitorio habitaciones tipo D	6				6,00			
	Dormitorio habitaciones tipo E	24				24,00			
	Dormitorio habitaciones tipo F	3				3,00			
	Dormitorio habitaciones tipo G	4				4,00			
							312,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

ALZINA ENGINYERS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	TOTAL APARTADO AA.1.4 DIFUSION DE AIRE.....						1,00	0,00	0,00
									
	TOTAL SUBCAPÍTULO AA.1 APARTAMENTO TIPO.....						1,00	0,00	0,00
									
	TOTAL CAPÍTULO AA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN.....						1,00	0,00	0,00
									

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

ALZINA ENGINYERS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO V INSTALACIÓN DE VENTILACION									0,00
SUBCAPÍTULO V.1 APARTAMENTO TIPO							1,00	0,00	0,00
APARTADO V.1.1 RED DE DISTRIBUCIÓN							1,00	0,00	0,00
CGD125	mI CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA GALVANIZADA Ø125 mm, e=0,5 mm Suministro e instalación de Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado Ø125 mm. e=0,5 mm .Incluso conexionado, p.p. de accesorios y elementos de soportaje según planos de proyecto.								
	EXTRACCION								
	Tramo común habs tipo E y F	9	1,20	5,00			54,00		
	APORTACIÓN								
	Tramo común habs tipo E y F	9	1,20	5,00			54,00		
							108,00	0,00	0,00
CGD100	mI CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA GALVANIZADA Ø100 mm, e=0,5 mm Suministro e instalación de Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado Ø100 mm. e=0,5 mm .Incluso conexionado, p.p. de accesorios y elementos de soportaje según planos de proyecto.								
	EXTRACCION								
	Tramo ducha hab. tipo E y F	9	1,20	4,00			43,20		
	Tramo inodoro habs tipo E y F	9	1,20	4,00			43,20		
	Tramo común habs tipo C y D	6	1,20	5,00			36,00		
	APORTACION								
	Tramo común habs tipo C y D	6	1,20	5,00			36,00		
	Tramo fancoil salón habs tipo E y F	9	1,20	4,00			43,20		
	Tramo común fancoils dormitorios habs tipo E y F	9	1,20	5,00			54,00		
							255,60	0,00	0,00
CGD80	mI CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA GALVANIZADA Ø80 mm, e=0,5 mm Suministro e instalación de Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado Ø80 mm. e=0,5 mm .Incluso conexionado, p.p. de accesorios y elementos de soportaje según planos de proyecto.								
	EXTRACCION								
	Tramo ducha habs tipo A, B, C, D y G	123	1,20	4,00			590,40		
	Tramo inodoro habs tipo A, B, C, D y G	123	1,20	4,00			590,40		
	Tramo común habs tipo A, B y G	117	1,20	5,00			702,00		
	APORTACIÓN								
	Tramo fancoil dormitorio habs tipo A, B, C, D y G	123	1,20	4,00			590,40		
	Tramo fancoil salón habs tipo A, B, C, D y G	123	1,20	4,00			590,40		
	Tramo común fancoils dormitorios habs tipo E y F	9	1,20	5,00			54,00		
	Tramo fancoil dormitorio hab 1 tipo E y F	9	1,20	4,00			43,20		
	Tramo fancoil dormitorio hab 2 tipo E y F	9	1,20	4,00			43,20		
	Tramo fancoil dormitorio hab 3 tipo E y F	9	1,20	4,00			43,20		
							3.247,20	0,00	0,00
CFLEX100	mI Conducto circular flexible D100mm Suministro e instalación de red de tubos flexibles de distribución de aire, constituida por tubo flexible de 100 mm de diámetro, obtenido como resultado de enrollar en hélice, con espiral de alambre, bandas de aluminio y poliéster; incluso cinta de aluminio y elementos de fijación con una separación máxima de 1,50 m. Totalmente montada, conexionada y probada.								
	Conexión a boca de extracción habs. E y F	9	2,00	0,20	1,20		4,32		
							4,32	0,00	0,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

ALZINA ENGINEERS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CFLEX80	ml Conducto circular flexible D80mm Suministro e instalación de red de tubos flexibles de distribución de aire, constituida por tubo flexible de 80 mm de diámetro, obtenido como resultado de enrollar en hélice, con espiral de alambre, bandas de aluminio y poliéster; incluso cinta de aluminio y elementos de fijación con una separación máxima de 1,50 m. Totalmente montada, conexionada y probada. Conexión a boca de extracción resto habs.	123	2,00	0,20	1,20	59,04			
							59,04	0,00	0,00
PPCI-CO.IN100	ud. Collarín intumescente cortafuego Ø100mm Suministro e instalación de Sistema de sellado de penetraciones para protección pasiva contra incendios con manguito intumescente cortafuego, "ADEQUA" o similar equivalente, para una resistencia al fuego del sistema de 120 minutos, colocado alrededor de la tubería combustible de 100 mm de diámetro, en paso de forjado o muro. Incluso pp de accesorios y elementos necesarios para su montaje y soportación. Acceso habitaciones bloque principal tipo C y D	6				6,00			
							6,00	0,00	0,00
PPCI-CO.IN80	ud. Collarín intumescente cortafuego Ø80mm Suministro e instalación de Sistema de sellado de penetraciones para protección pasiva contra incendios con manguito intumescente cortafuego, "ADEQUA" o similar equivalente, para una resistencia al fuego del sistema de 120 minutos, colocado alrededor de la tubería combustible de 80 mm de diámetro, en paso de forjado o muro. Incluso pp de accesorios y elementos necesarios para su montaje y soportación. Acceso habitaciones bloque principal tipo A, B y G	15				15,00			
							15,00	0,00	0,00
DXT20X20	u Rejilla TAE MADEL DXT 200x200mm Suministro e instalación de rejilla TAE para exterior, Marca Madel modelo DXT, dimensiones 200X200mm , construida en aluminio. Incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje. Habitaciones tipo A Habitaciones tipo B Habitaciones tipo C Habitaciones tipo D Habitaciones tipo E Habitaciones tipo F Habitaciones tipo G	87 26 3 3 8 1 4				87,00 26,00 3,00 3,00 8,00 1,00 4,00			
							132,00	0,00	0,00
TOTAL APARTADO V.1.1 RED DE DISTRIBUCIÓN.....							1,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

ALZINA ENGINEERS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	APARTADO V.1.2 BOCAS EXTRACCION						1,00	0,00	0,00
VEN-BE30	ud. Boca de extracción atutorregulable BE 30+REGULADOR DE CAUDAL Suministro e instalación de boca de extracción autorregulable para baños / aseos / coladuras, de caudal variable 30 m3/h. Marca SIBER, modelo BE o similar a elegir por la propiedad y la DF, Incluso REGULADOR DE CAUDAL MRR de 30 m3/h. accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción. Para el cumplimiento de CTE HR, se evitará el paso de las vibraciones a los elementos constructivos mediante sistemas antivibratorios, tales como abrazaderas, amortiguadores, silent-blocks, espumilla anti-vibratoria, manguitos y suspensiones. La instalación ha de cumplir el anexo II tabla B del Real Decreto 1367/2007.								
	Bocas extracción duchas habs. tipo A, B y G	117				117,00			
	Bocas extracción inodoros habs. tipo A, B y G	117				117,00			
							234,00	0,00	0,00
VEN-BE60	ud. Boca de extracción atutorregulable BE 60+REGULADOR DE CAUDAL Suministro e instalación de boca de extracción autorregulable para baños / aseos / coladuras, de caudal variable 60 m3/h. Marca SIBER, modelo BE o similar a elegir por la propiedad y la DF, .+ REGULADOR DE CAUDAL MRR de 60 m3/h, Incluso accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción. Para el cumplimiento de CTE HR, se evitará el paso de las vibraciones a los elementos constructivos mediante sistemas antivibratorios, tales como abrazaderas, amortiguadores, silent-blocks, espumilla anti-vibratoria, manguitos y suspensiones. La instalación ha de cumplir el anexo II tabla B del Real Decreto 1367/2007.								
	Bocas extracción duchas habs. tipo C y D	6				6,00			
	Bocas extracción inodoros habs. tipo C y D	6				6,00			
							12,00	0,00	0,00
VEN-BE90	ud. Boca de extracción atutorregulable BE 90+REGULADOR DE CAUDAL Suministro e instalación de boca de extracción autorregulable para baños / aseos / coladuras, de caudal variable 90 m3/h. Marca SIBER, modelo BE o similar a elegir por la propiedad y la DF.+ REGULADOR DE CAUDAL MRR de 90 m3/h, Incluso accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción. Para el cumplimiento de CTE HR, se evitará el paso de las vibraciones a los elementos constructivos mediante sistemas antivibratorios, tales como abrazaderas, amortiguadores, silent-blocks, espumilla anti-vibratoria, manguitos y suspensiones. La instalación ha de cumplir el anexo II tabla B del Real Decreto 1367/2007.								
	Bocas extracción duchas habs. tipo E y F	9				9,00			
	Bocas extracción inodoros habs. tipo E y F	9				9,00			
							18,00	0,00	0,00
VEN-MAN100	ud. Manguito boca extracción Ø100 mm con junta (Siber MAN 100+ MIA) Suministro, instalación y conexionado de manguito boca extracción Ø100 mm con junta para tubo rígido, marca SIBER, modelo MAN 100 o similar con módulo de aislamiento acústico marca SIBER ref. MIA . Incluso accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción. Se deberá evitar el paso de vibraciones a los elementos constructivos instalando medios antivibratorios (abrazaderas amortiguadas, manguitos, espumas antivibratorias, suspensiones, etc.). Totalmente montada.								
	Bocas extracción duchas habs. tipo E y F	9				9,00			
	Bocas extracción inodoros habs. tipo E y F	9				9,00			
							18,00	0,00	0,00
	TOTAL APARTADO V.1.2 BOCAS EXTRACCION						1,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

ALZINA ENGINYERS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	APARTADO V.1.3 CAMPANA COCINA						1,00	0,00	0,00
DESMCOCHT	u DESMONTAJE DE INSTALACION EXISTENTE								
	Desmontaje de instalación existente de climatización. Incluso transporte y gastos de gestión de residuos incluidos.								
	Habitaciones tipo A	87				87,00			
	Habitaciones tipo B	26				26,00			
	Habitaciones tipo C	3				3,00			
	Habitaciones tipo D	3				3,00			
	Habitaciones tipo E	8				8,00			
	Habitaciones tipo F	1				1,00			
	Habitaciones tipo G	4				4,00			
							132,00	0,00	0,00
MOCAMPEXT	UD MONTAJE DE CAMPANA EXTRACTORA								
	Montaje de campana extractora con iluminación a suministrar por la propiedad. Incluso conexionado. Totalmente montado, terminado y funcionando.								
	Habitaciones tipo A	87				87,00			
	Habitaciones tipo B	26				26,00			
	Habitaciones tipo C	3				3,00			
	Habitaciones tipo D	3				3,00			
	Habitaciones tipo E	8				8,00			
	Habitaciones tipo F	1				1,00			
	Habitaciones tipo G	4				4,00			
							132,00	0,00	0,00
TOTAL APARTADO V.1.3 CAMPANA COCINA.....							1,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCAPÍTULO V.1 APARTAMENTO TIPO.....							1,00	0,00	0,00
SUBCAPÍTULO V.2 APORTACIÓN AIRE EXTERIOR							1,00	0,00	0,00
APARTADO V.2.1 RED DE DISTRIBUCIÓN							1,00	0,00	0,00
CGD250	mI CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA GALVANIZADA Ø250 mm, e=0,5 mm								
	Suministro e instalación de Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado Ø225 mm. e=0,5 mm .Incluso conexionado, p.p. de accesorios y elementos de soportaje según planos de proyecto.								
	APORTACIÓN AIRE:								
	ASPIRACIÓN AIRE EXTRACTOR MONTANTE TIPO 2	2	2,00	1,20		4,80			
	APORTACIÓN AIRE MONTANTE TIPO 2; TRAMO HORIZONTAL	2	2,00	1,20		4,80			
	APORTACIÓN AIRE MONTANTE TIPO 2; TRAMO VERTICAL	2	3,00	1,20		7,20			
							16,80	0,00	0,00
CGD225	mI CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA GALVANIZADA Ø225 mm, e=0,5 mm								
	Suministro e instalación de Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado Ø225 mm. e=0,5 mm .Incluso conexionado, p.p. de accesorios y elementos de soportaje según planos de proyecto.								
	APORTACIÓN AIRE:								
	APORTACIÓN AIRE MONTANTE TIPO 2; TRAMO VERTICAL	2	3,00	1,20		7,20			
							7,20	0,00	0,00
CGD200	mI CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA GALVANIZADA Ø200 mm, e=0,5 mm								
	Suministro e instalación de Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado Ø200 mm. e=0,5 mm .Incluso conexionado, p.p. de accesorios y elementos de soportaje según planos de proyecto.								
	APORTACIÓN AIRE:								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

ALZINA ENGINEERS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	ASPIRACIÓN AIRE EXTRACTOR	1	2,00	1,20		2,40			
	MONTANTE TIPO 4								
							2,40	0,00	0,00
CGD180	mI CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA GALVANIZADA Ø180 mm, e=0,5 mm								
	Suministro e instalación de Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado Ø180 mm. e=0,5 mm .Incluso conexionado, p.p. de accesorios y elementos de soportaje según planos de proyecto.								
	APORTACIÓN AIRE:								
	APORTACIÓN AIRE MONTANTE TIPO 2; TRAMO VERTICAL	2	3,00	1,20		7,20			
							7,20	0,00	0,00
CGD160	mI CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA GALVANIZADA Ø160 mm, e=0,5 mm								
	Suministro e instalación de Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado Ø160 mm. e=0,5 mm .Incluso conexionado, p.p. de accesorios y elementos de soportaje según planos de proyecto.								
	APORTACIÓN AIRE:								
	ASPIRACIÓN AIRE EXTRACTOR	24	2,00	1,20		57,60			
	MONTANTE TIPO 1								
	ASPIRACIÓN AIRE EXTRACTOR	1	2,00	1,20		2,40			
	MONTANTE TIPO 3								
	APORTACIÓN AIRE MONTANTE TIPO 1; TRAMO HORIZONTAL	24	2,00	1,20		57,60			
	APORTACIÓN AIRE MONTANTE TIPO 1; TRAMO VERTICAL	24	3,00	1,20		86,40			
	APORTACIÓN AIRE MONTANTE TIPO 4; TRAMO HORIZONTAL	1	2,00	1,20		2,40			
	APORTACIÓN AIRE MONTANTE TIPO 4; TRAMO VERTICAL	1	3,00	1,20		3,60			
							210,00	0,00	0,00
CGD125	mI CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA GALVANIZADA Ø125 mm, e=0,5 mm								
	Suministro e instalación de Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado Ø125 mm. e=0,5 mm .Incluso conexionado, p.p. de accesorios y elementos de soportaje según planos de proyecto.								
	APORTACIÓN AIRE:								
	APORTACIÓN AIRE MONTANTE TIPO 1; TRAMO VERTICAL	24	3,00	1,20		86,40			
	APORTACIÓN AIRE MONTANTE TIPO 2; TRAMO VERTICAL	1	3,00	1,20		3,60			
	APORTACIÓN AIRE MONTANTE TIPO 3; TRAMO HORIZONTAL	1	2,00	1,20		2,40			
	APORTACIÓN AIRE MONTANTE TIPO 3; TRAMO VERTICAL	1	6,00	1,20		7,20			
	APORTACIÓN AIRE MONTANTE TIPO 4; TRAMO VERTICAL	1	3,00	1,20		3,60			
	APORTACIÓN AIRE HABS TIPO E y F; TRAMO HORIZONTAL	9	2,00	1,20		21,60			
							124,80	0,00	0,00
CGD100	mI CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA GALVANIZADA Ø100 mm, e=0,5 mm								
	Suministro e instalación de Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado Ø100 mm. e=0,5 mm .Incluso conexionado, p.p. de accesorios y elementos de soportaje según planos de proyecto.								
	APORTACIÓN AIRE:								
	APORTACIÓN AIRE MONTANTE TIPO 1; TRAMO VERTICAL	24	3,00	1,20		86,40			
	APORTACIÓN AIRE MONTANTE TIPO 3; TRAMO VERTICAL	1	3,00	1,20		3,60			
	APORTACIÓN AIRE MONTANTE TIPO 4; TRAMO VERTICAL	1	3,00	1,20		3,60			
							93,60	0,00	0,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

ALZINA ENGINYERS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
CGD80	mI CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA GALVANIZADA Ø80 mm, e=0,5 mm Suministro e instalación de Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado Ø80 mm. e=0,5 mm .Incluso conexionado, p.p. de accesorios y elementos de soportaje según planos de proyecto. APORTACIÓN AIRE: APORTACIÓN AIRE MONTANTE TIPO 1; TRAMO VERTICAL APORTACIÓN AIRE MONTANTE TIPO 3; TRAMO VERTICAL APORTACIÓN AIRE MONTANTE TIPO 4; TRAMO VERTICAL APORTACIÓN AIRE HABS TIPO A,B, C,D y G; TRAMO HORIZONTAL	24 1 1 123	3,00 3,00 3,00 2,00	1,20 1,20 1,20 1,20		86,40 3,60 3,60 295,20				
							388,80	0,00	0,00	
ISPVNETO	m2 Conducto aislado de fibra Suministro e instalación de conducto rectangular a base de fibra de vidrio de 25 mm tipo CLIMAVET NETO o similar. Panel rígido de lana de vidrio ISOVER de alta densidad, revestido por la cara exterior con una lámina de aluminio reforzada con papel kraft y malla de vidrio, que actúa como barrera de vapor, y por su cara interior, con un tejido Neto de vidrio reforzado de color negro de gran resistencia mecánica. La velocidad máxima de aire en conductos será de 5 m/s. Con las siguientes características: Conductividad térmica declarada: 0,033 W/m.k s/ EN 12939 Reacción al fuego Euroclase: B-s1, d0 EN 13501-1 EN 15715 Estanqueidad Clase D s/ UNE-EN 13403 EN 12237 Resistencia a la presión 800 Pa s/ UNE-EN 13403 Incluso p.p. de accesorios y elementos de soportacion. Tramo embocadura extractor a conducto chapa Montante tipo 1 Montante tipo 3 (Escalera E) Montante tipo 2 (escaleras D y N) Montante tipo 4 (escalera E)	24 1 2 1	0,20 0,20 0,20 0,20	0,20 0,30 0,20 0,20	0,20 0,30 0,20 0,20	3,84 0,24 0,32 0,16	a*b*(c*2+d*2) a*b*(c*2+d*2) a*b*(c*2+d*2) a*b*(c*2+d*2)			
							4,56	0,00	0,00	
MANT250	u MALLA ANTIPÁJAROS D250mm Suministro e instalación de malla antipájaros para conducto circular D250mm, de acero galvanizado en caliente. Incluso p.p. de accesorios y elementos de soportacion. Montante tipo 1 Montante tipo 3 (Escalera E) Montante tipo 2 (escaleras D y N) Montante tipo 4 (escalera E)	2 1				2,00 1,00				
							3,00	0,00	0,00	
MANT160	u MALLA ANTIPÁJAROS D160mm Suministro e instalación de malla antipájaros para conducto circular D160mm, de acero galvanizado en caliente. Incluso p.p. de accesorios y elementos de soportacion. Montante tipo 1 Montante tipo 3 (Escalera E) Montante tipo 2 (escaleras D y N) Montante tipo 4 (escalera E)	24 1				24,00 1,00				
							25,00	0,00	0,00	
TOTAL APARTADO V.2.1 RED DE DISTRIBUCIÓN.....										
							1,00	0,00	0,00	

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

ALZINA ENGINYERS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	APARTADO V.2.2 EXTRACTOR						1,00	0,00	0,00
UVF_400-160	UD CAJA VENTILACIÓN SP UVF-400/160 F7 ECOWATT								
	Suministro y montaje de caja de ventilación de caja de ventilación marca S&P Serie UVF 400/160 ECOWATT modelo con filtros integrados, de bajo nivel sonoro, fabricadas en chapa de acero galvanizado, con aislamiento acústico ininflamable (M0) de lana mineral de 30 mm de espesor, juntas estancas en aspiración y descarga, cierres de tipo tracción giratorio, de fácil apertura, y ventilador centrífugo de álabes hacia atrás.								
	Motor brushless de corriente continua, de alto rendimiento y bajo consumo, alimentación 230V±10% 50/60Hz, IP44, rodamientos a bolas, protector térmico, interruptor ON/OFF con potenciómetro incorporado para ajustar la velocidad y entrada analógica para controlar el ventilador con una señal de 0-10V.								
	Todos los modelos tienen capacidad para el montaje de hasta 3 filtros								
	Q=350 m3/h Pe=100 Pa								
	Caja de bornes con interruptor ON/OFF integrado. La caja de bornes es remota con longitud de cable 650 mm. Todos los modelos incorporan un potenciómetro en el interior de la caja de bornes, que permite realizar el ajuste manual de la velocidad.								
	Bajo nivel sonoro. Aislamiento acústico ininflamable (M0) de lana mineral de 30 mm de espesor y revestimiento de alta resistencia, que reduce sensiblemente el ruido.								
	Capacidad para 3 filtros. Sistema de montaje de filtros de alta eficacia con brazos de apriete que se adaptan al grosor de uno o dos filtros.								
	Ventilador centrífugo de álabes hacia atrás con motor EC. Incluye tomas exteriores de presión para facilitar el control del ventilador a caudal constante (se necesitan accesorios)								
	Presostato incluido. Junto con el producto se suministra un presostato, que una vez conectado a las tomas de presión existentes en la caja, permite controlar el ensuciamiento de los filtros.								
	Totalmente montado, terminado y funcionando.								
	Montante tipo 1	24					24,00		
	Montante tipo 3 (Escalera E)	1					1,00		
							25,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

ALZINA ENGINYERS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

UVF_1100-250

UD CAJA VENTILACIÓN SP UVF-1100/250 F7 ECOWATT

Suministro y montaje de caja de ventilación de caja de ventilación marca S&P Serie UVF 1100/250 ECOWATT modelo con filtros integrados, de bajo nivel sonoro, fabricadas en chapa de acero galvanizado, con aislamiento acústico ininflamable (M0) de lana mineral de 30 mm de espesor, juntas estancas en aspiración y descarga, cierres de tipo tracción giratorio, de fácil apertura, y ventilador centrífugo de álabes hacia atrás.

Motor brushless de corriente continua, de alto rendimiento y bajo consumo, alimentación 230V±10% 50/60Hz, IP44, rodamientos a bolas, protector térmico, interruptor ON/OFF con potenciómetro incorporado para ajustar la velocidad y entrada analógica para controlar el ventilador con una señal de 0-10V.

Todos los modelos tienen capacidad para el montaje de hasta 3 filtros

Q= 950 m3/h

Pe=100 Pa

Caja de bornes con interruptor ON/OFF integrado. La caja de bornes es remota con longitud de cable 650 mm. Todos los modelos incorporan un potenciómetro en el interior de la caja de bornes, que permite realizar el ajuste manual de la velocidad.

Bajo nivel sonoro. Aislamiento acústico ininflamable (M0) de lana mineral de 30 mm de espesor y revestimiento de alta resistencia, que reduce sensiblemente el ruido.

Capacidad para 3 filtros. Sistema de montaje de filtros de alta eficacia con brazos de apriete que se adaptan al grosor de uno o dos filtros.

Ventilador centrífugo de álabes hacia atrás con motor EC. Incluye tomas exteriores de presión para facilitar el control del ventilador a caudal constante (se necesitan accesorios)

Presostato incluido. Junto con el producto se suministra un presostato, que una vez conectado a las tomas de presión existentes en la caja, permite controlar el ensuciamiento de los filtros.

Totalmente montado, terminado y funcionando.

Montante tipo 2 (escaleras D y N)	2	2,00
Montante tipo 4 (escalera E)	1	1,00

3,00	0,00	0,00
------	------	------

CONTROLFILTER CONTROL FILTER REG

Suministro y montaje de Accesorio para el control de las unidades de ventilación UVF-ECOWATT, UTBS-ECOWATT y los purificadores UPC-ECOWATT.

Funciones:

Control proporcional del ventilador de forma manual mediante pulsadores.

Control proporcional del ventilador de forma automática mediante AIRSENS o sonda de CO2 (Accesorio).

Control del ventilador a caudal constante mediante un transmisor de presión TDP-S (Accesorio).

Programación horaria semanal.

Control del ensuciamiento de filtros mediante es presostato incluido en las todas unidades de las gamas UVF-ECOWATT, UTBS-ECOWATT y UPC-ECOWATT.

Señal de salida de alarma (filtro sucio).

Se aconseja instalación a poca distancia del equipo (< 3 m.).

Distancia máxima 10 m.

INCLUSO CABLEADO E INSTALACIÓN

Totalmente montado, terminado y funcionando.		
Montante tipo 1	24	24,00
Montante tipo 3 (Escalera E)	1	1,00
Montante tipo 2 (escaleras D y N)	2	2,00
Montante tipo 4 (escalera E)	1	1,00

28,00	0,00	0,00
-------	------	------

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

ALZINA ENGINYERS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	TOTAL APARTADO V.2.2 EXTRACTOR						1,00	0,00	0,00
									
	TOTAL SUBCAPÍTULO V.2 APORTACIÓN AIRE EXTERIOR						1,00	0,00	0,00
									
	TOTAL CAPÍTULO V INSTALACIÓN DE VENTILACION						1,00	0,00	0,00
									
	TOTAL								0,00